


# Ecophon Focus™ A

Ecophon Focus™ A ist eine abgehängte Akustikdecke mit sichtbarer Unterkonstruktion. Um die Schallabsorption im Tieffrequenzbereich zu verstärken, kann Ecophon Extra Bass oberhalb der Akustikdecke aufgelegt werden.




DSB Werkbedrijf, Nijmegen, Netherlands


## FORMATE




| Abmessung, mm | 600x600      | 625x625    | 1200x600     | 1200x1200 | 1250x625 | XL<br>1600x600 | XL<br>1800x600 | XL<br>2000x600 | XL<br>2400x600 |
|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Connect T15   | •            |            | •            | •         |          |                |                |                |                |
| Connect T24   | •            | •          | •            | •         | •        | •              | •              | •              | •              |
| T24           | •            |            | •            | •         |          |                |                |                |                |
| Stärke [d]    | 20           | 20         | 20           | 20        | 20       | 20             | 20             | 20             | 20             |
| Montageskizze | M01,<br>M399 | M01<br>DIN | M01,<br>M399 | M01       | M01 DIN  | M16,<br>M46    | M16,<br>M46    | M16,<br>M46    | M16,<br>M46    |



Focus A Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus A Systems mit Connect T24



Focus A System




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



Frequenz Hz

.... Focus A 20 mm, 50 mm o.d.s.

— Focus A 20 mm, 200 mm o.d.s.

- - - Focus A 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

--- Focus A gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.

... Focus A gamma 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

|                    | d<br>mm | tKh<br>mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|--------------------|---------|-----------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|                    |         |           | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| -                  | 20      | 50        | 0.10                                     | 0.45   | 0.85   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 0.75       | C                 |
| -                  | 20      | 200       | 0.50                                     | 0.90   | 1.00   | 0.90    | 1.00    | 0.95    | 1.00       | A                 |
| + Extra Bass,      | 70      | 200       | 0.90                                     | 0.90   | 0.90   | 0.95    | 1.00    | 1.00    | 0.95       | A                 |
| gamma              | 20      | 200       | 0.55                                     | 0.40   | 0.50   | 0.35    | 0.20    | 0.25    | 0.30       | D                 |
| gamma + Extra Bass | 70      | 200       | 0.70                                     | 0.40   | 0.45   | 0.40    | 0.20    | 0.25    | 0.30       | D                 |

|                    | d<br>mm | tKh<br>mm | NRC  | SAA  |
|--------------------|---------|-----------|------|------|
| -                  | 20      | 50        | 0.85 | 0.83 |
| -                  | 20      | 200       | 0.95 | 0.93 |
| + Extra Bass,      | 70      | 200       | 0.93 | 0.93 |
| gamma              | 20      | 200       | 0.35 | 0.36 |
| gamma + Extra Bass | 70      | 200       | 0.35 | 0.37 |
| -                  | 20      | 400       | 0.85 | 0.88 |

| d<br>mm | AC(1.5)<br>Articulation Class, ASTM E1111,<br>ASTM E1110 | $D_{nfw}$<br>Weighted normalized flanking level difference,<br>ISO 10848-2 | CAC dB<br>Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414,<br>ASTM E413 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20      | 190                                                      | 20                                                                         | 21                                                           |



## Raumlufthqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumlufthkomfort        | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |



## Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



## Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



## Ökologischer Fußabdruck

|               | kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup>             |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Focus A       | 2,6 (Focus Familie EPD gemäß ISO 14025 / EN 15804)  |
| Focus A/Plant | 1,81 (Focus A/Plant EPD gemäß ISO 14025 / EN 15804) |

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 51%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   |
|--------|---------------|----------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

| Produkt  | Klasse                    |
|----------|---------------------------|
| Standard | Klasse C, rF 95% und 30°C |
| Plant    | Klasse A, rF 70% und 25°C |

Getestet gemäß EN 13964:2014



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



### Reinigung

---

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



### Demontierbarkeit

---

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.



### Montage

---

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



### Systemgewicht

---

Das Gesamtgewicht des Systems einschließlich Unterkonstruktion beträgt ca. 3 kg/m<sup>2</sup>.



### Belastung

---

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder [www.ecophon.de](http://www.ecophon.de).




### CE

---

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.






MONTAGESKIZZE (M01) FÜR ECOPHON FOCUS A



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                                                                                                                                                                                           | Abmessung, mm |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 600x600       | 1200x600    | 1200x1200   |
| 1 Focus A                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,8/m²        | 1,4/m²      | 0,7/m²      |
| 2 Connect T24 oder T15 Hauptschiene, Achsmaß 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm)                                                                                                              | 0,9m/m²       | 0,9m/m²     | 0,9m/m²     |
| 3 Connect T24 oder T15 Querschiene, L=1200 mm, Achsmaß 600 mm                                                                                                                                                                                             | 1,7m/m²       | 1,7m/m²     | 0,9m/m²     |
| 4 Connect T24 oder T15 Querschiene, L=600 mm                                                                                                                                                                                                              | 0,9m/m²       | -           | -           |
| 5 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm, kann bei größeren Abständen der Hauptschiene zur Wand auf max. 1200 mm erweitert werden, nur ohne zusätzlichen Lasten zwischen Hauptschiene und Wand) | 0,7/m²        | 0,7/m²      | 0,7/m²      |
| 6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                                                                                                                                                                        | 0,7/m²        | 0,7/m²      | 0,7/m²      |
| 7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                                                                                                                                  | 0,7/m²        | 0,7/m²      | 0,7/m²      |
| 8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                                                                                                                                                                     | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 9 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                                                                                                                                                               | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 100 mm mit Schnellspannhänger, 50 mm mit Direktbefestigungsklammer                                                                                                                                                       | -             | -           | -           |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit : T15:120 mm (150 mm bei 1250x1250), T24:100 mm (130 mm bei 1250x1250)                                                                                                                                                 | -             | -           | -           |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                                                                                                                                                                          | -             | -           | -           |
| Bei Verwendung von Paneelen in den Formaten 1200x1200 mm und XL in Kombination mit einer T15 Unterkonstruktion ist diese mit der Connect Wandbefestigung T-Profil zu sichern.                                                                             | -             | -           | -           |



| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |
| 1200x1200x20  | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft




## MONTAGESKIZZE (M01) FÜR ECOPHON FOCUS A



© Ecophon Group


## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                       | Abmessung, mm       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                       | 625x625             | 1250x625            |
| 1 Focus A                                                                                             | 2,6/m <sup>2</sup>  | -                   |
| 2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 1250 mm                                                           | 0,8m/m <sup>2</sup> | 0,8m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect T24 Querschiene, L=1250 mm, Achsmaß 625 mm                                                  | 1,6m/m <sup>2</sup> | 1,6m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect T24 Querschiene, L=625 mm                                                                   | 0,8m/m <sup>2</sup> | -                   |
| 5 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1250 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                    | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1250 mm              | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                 | nach Bedarf         | nach Bedarf         |
| 9 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                           | nach Bedarf         | nach Bedarf         |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 100 mm mit Schnellspannabhänger, 50 mm mit Direktbefestigungsklammer | -                   | -                   |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                      | -                   | -                   |



| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 625x625x20    | 40                | 160                  |
| 1250x625x20   | -                 | -                    |


Nutzlast/Tragkraft



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


| Abmessung, mm                                               |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                             | 1600x600    | 1800x600    | 2000x600    | 2400x600    |
| 1 Focus A                                                   | 1,05/m²     | 0,95/m²     | 0,85/m²     | 0,7/m²      |
| 2 Connect Korridorprofil, Achsmaß 600 mm                    | 1,05/m²     | 0,95/m²     | 0,85/m²     | 0,7/m²      |
| 3 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm       | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 4 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 40 mm                      | -           | -           | -           | -           |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 65 mm                   | -           | -           | -           | -           |



| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1600x600x20   | 40                | -                    |
| 1800x600x20   | 20                | -                    |
| 2000x600x20   | 10                | -                    |
| 2400x600x20   | 0                 | -                    |

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M46) FÜR ECOPHON FOCUS A XL



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                     | Abmessung, mm |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                     | 1600x600      | 1800x600    | 2000x600    | 2400x600    |
| 1 Focus A                                                                                           | 1,05/m²       | 0,95/m²     | 0,85/m²     | 0,7/m²      |
| 2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm                                                          | 1,7m/m²       | 1,7m/m²     | 1,7m/m²     | 1,7m/m²     |
| 3 Connect Querschiene, l=600 mm                                                                     | 0,65m/m²      | 0,6m/m²     | 0,5m/m²     | 0,45m/m²    |
| 4 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 450 mm) | 1,1/m²        | 1,1/m²      | 1,1/m²      | 1,1/m²      |
| 5 Connect Abhänge-Clip                                                                              | 1,1/m²        | 1,1/m²      | 1,1/m²      | 1,1/m²      |
| 6 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                               | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 7 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                         | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 100 mm                                                             | -             | -           | -           | -           |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 100 mm                                                          | -             | -           | -           | -           |




Abhängung mit Schnellspannhänger und Abhänge-Clip

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1600x600x20   | 50                | 160                  |
| 1800x600x20   | 50                | 160                  |
| 2000x600x20   | 50                | 160                  |
| 2400x600x20   | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft



## MONTAGESKIZZE (M399) FÜR ECOPHON FOCUS A




© Ecophon Group

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                                                                               | Abmessung, mm       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                               | 600x600             | 1200x600            |
| 1 Focus A + Extra Bass                                                                                                                                        | 2,8/m <sup>2</sup>  | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene, schwarz, max. Befestigungsabstand 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm) | 0,9m/m <sup>2</sup> | 0,9m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect T24 Querschienen schwarz, L=1200 mm, Achsmaß 600 mm                                                                                                 | 1,7m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect T24 Querschienen, schwarz, L=600 mm                                                                                                                 | 0,9m/m <sup>2</sup> | -                   |
| 5 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)                                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                                                                            | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                                      | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Wandwinkel, schwarz, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                                                                | nach Bedarf         | nach Bedarf         |
| 9 Extra Bass (1200x600x50 mm)                                                                                                                                 | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: Focus A: 50 mm mit Direktbefestigungsklammer, Focus A mit Extra Bass: 100 mm                                                 | -                   | -                   |
| Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Focus A/alpha/gamma: 130 mm, Focus A/ Extra Bass: 170 mm.                                                                   | -                   | -                   |



Installation mit Extra Bass



Abhängung mit Schnellspannabhänger und Abhänge-Clip

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |


Nutzlast/Tragkraft

# Ecophon Focus™ B


Ecophon Focus™ B Deckenplatten werden direkt auf die Rohdecke geklebt. Die Akustikdecke hat eine glatte Oberfläche und besticht optisch durch angefasste Kanten. Die Platten sind nicht demontierbar. Mit Ecophon Focus™ B erhalten Sie eine Akustikdecke mit kleinstmöglicher totaler Konstruktionshöhe.




## FORMATE




| Abmessung, mm | 600x600 | 1200x600 |
|---------------|---------|----------|
| Direktmontage | •       | •        |
| Stärke (d)    | 20      | 20       |
| Montageskizze | M03     | M03      |



Focus B Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus B Systems



Focus B System




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



— Focus B 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 20      | 23     | 0,05                                     | 0,30   | 0,70   | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 0,60       | C                 |

| d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|---------|--------|------|------|
| 20      | 23     | 0,75 | 0,77 |



## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |



## Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



## Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



## Ökologischer Fußabdruck

| kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup> |      |
|-----------------------------------------|------|
| Focus B                                 | 4,10 |

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 56%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   |
|--------|---------------|----------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Akustikplatten sind nicht demontierbar.



## Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Der Klebgrund sollte eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Akustikdeckenplatten besitzen. Der Untergrund, der Absorber und der Kleber sollten eine Temperatur von 10-25°C haben. Im Zweifelsfall ist eine Probeklebung durchzuführen. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Beste Resultate werden bei ebenem Untergrund erreicht.



## Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems beträgt ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>.





### **Belastung**

---

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.




### **CE**

---

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



MONTAGESKIZZE (M03) FÜR ECOPHON FOCUS B MIT CONNECT KLEBER




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                              | Abmessung, mm |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                              | 600x600       | 1200x600    |
| 1 Focus B                                                                                                    | 2,8/m²        | -           |
| 2 Connect Kleber (0,25 l/m² - 0,4 l/m² entsprechend den Montagebedingungen)                                  | nach Bedarf   | nach Bedarf |
| Zum Auftragen des Klebers Connect Zahnpachtel verwenden.                                                     |               |             |
| 3 Für die Montage von Deckenfeldern: Connect Randabschlussleiste, l=2500 mm, max. Befestigungsabstand 500 mm | nach Bedarf   | nach Bedarf |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 23 mm                                                                       | -             | -           |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.                                    | -             | -           |
| Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.                                                | -             | -           |



Auftrag des Klebers



Randabschlussleiste für Abschluss von Deckenfeldern

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | -                 | -                    |
| 1200x600x20   | -                 | -                    |

Nutzlast/Tragkraft

# Ecophon Focus™ Ds

Ecophon Focus™ Ds ist eine Akustikdecke in Modulbauweise mit dezentem Kantendesign und verdeckter Unterkonstruktion. Durch die gefasteten Kanten entsteht eine schmale Fuge zwischen den einzelnen Deckenplatten. Die Decke ist einfach zu montieren und es besteht die Möglichkeit, Beleuchtungs- und Belüftungselemente zu integrieren.


Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Akustik und Design wobei einzelne Platten leicht

demontierbar sein sollen. Montiert mit dem Precision-Lock System (zum Patent angemeldet).





Sweden


## FORMATE



| Abmessung, mm | 600x600                                  | 625x625                         | 1200x600                                 | 1200x1200 | 1250x625                        | XL<br>1600x600 | XL<br>1800x600 | XL<br>2000x600 | XL<br>2400x600 |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| T24           | •                                        | •                               | •                                        | •         | •                               | •              | •              | •              | •              |
| Stärke (d)    | 20                                       | 20                              | 20                                       | 20        | 20                              | 20             | 20             | 20             | 20             |
| Montageskizze | M581,<br>M583,<br>M584,<br>M613,<br>M614 | M581DIN,<br>M583DIN,<br>M584DIN | M581,<br>M583,<br>M584,<br>M613,<br>M614 | M582      | M581DIN,<br>M583DIN,<br>M584DIN | M581,<br>M238  | M581,<br>M238  | M581,<br>M238  | M581,<br>M238  |



Abschnitt des Focus Ds Systems mit  
Connect T24 Hauptschiene PL




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



.... Focus Ds 20 mm, 65 mm o.d.s.

— Focus Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.

- - - Focus Ds 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

|              | d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|--------------|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|              |         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| -            | 20      | 65     | 0.15                                     | 0.55   | 0.90   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 0.85       | B                 |
| -            | 20      | 200    | 0.55                                     | 0.85   | 0.90   | 0.90    | 1.00    | 1.00    | 0.95       | A                 |
| + Extra Bass | 70      | 200    | 0.70                                     | 0.90   | 0.90   | 0.95    | 1.00    | 1.00    | 0.95       | A                 |

|              | d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|--------------|---------|--------|------|------|
| -            | 20      | 65     | 0.85 | 0.86 |
| -            | 20      | 200    | 0.90 | 0.93 |
| + Extra Bass | 70      | 200    | 0.95 | 0.95 |

| d<br>mm | AC(1.5)<br>Articulation Class, ASTM E1111,<br>ASTM E1110 | $D_{nfw}$<br>Weighted normalized flanking level difference,<br>ISO 10848-2 | CAC dB<br>Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414,<br>ASTM E413 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20      | 180                                                      | 24                                                                         | 23                                                           |



## Raumlufqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |





## Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



### Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



### Ökologischer Fußabdruck

|                        | kg CO <sub>2</sub> equiv./m <sup>2</sup> | Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804 |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Focus Ds (EN 15804+A2) | 3,70                                     |                                                                                   |



### Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 54%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



## SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



### Brandschutz

| Land   | Klasse     | Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182. |
|--------|------------|-----------------------------------------------|
| Europa | EN 13501-1 | A2-s1,d0                                      |



### Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



### Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



### Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



### Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten in den Formaten 600x600 und 1200x600 sind leicht demontierbar. Die Akustikdeckenplatten in den Formaten 1200x1200 sowie XL sind demontierbar. Die Mindesthöhe für Demontierbarkeit finden Sie in den Montageskizzen.



## Montage

---

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System wird nicht für kleine Räume (z.B. 2x2 m<sup>2</sup>) empfohlen. Decken mit einer großen Anzahl von Installationen erfordern eine sorgfältige Planung, Gestaltung und Montage.



## Systemgewicht

---

Das Gesamtgewicht des Systems einschließlich Unterkonstruktion beträgt ca. 3 kg/m<sup>2</sup> und 4,5 kg/m<sup>2</sup> mit Extra Bass.



## Belastung

---

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder [www.ecophon.de](http://www.ecophon.de).




## CE

---

Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.


# MONTAGESKIZZE (M581) FÜR ECOPHON FOCUS DS 600X600, 1200X600 MM UND ECOPHON FOCUS DS XL. ABGEHÄNGTE MONTAGE




©Saint-Gobain Ecophon AB

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                                       | Abmessung, mm                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                       | 600x600                                                    | 1200x600            | 1600x600            | 1800x600            | 2000x600            | 2400x600            |
| 1 Focus Ds                                                                                            | 2,8/m <sup>2</sup>                                         | 1,4/m <sup>2</sup>  | 1,05/m <sup>2</sup> | 0,95/m <sup>2</sup> | 0,85/m <sup>2</sup> | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene PL, Achsmaß 600 mm                                                         | 1,7m/m <sup>2</sup>                                        | 1,7m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                    | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)                         | 0,7m/m <sup>2</sup>                                        | 0,7m/m <sup>2</sup> | 0,7m/m <sup>2</sup> | 0,7m/m <sup>2</sup> | 0,7m/m <sup>2</sup> | 0,7m/m <sup>2</sup> |
| 5 Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm                                                     | 1 für jede Reihe des Distanzprofils                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6 Connect T24 Querschiene, L=600 mm                                                                   | 2/Reihe Hauptschiene HD                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene                | 1,4/m <sup>2</sup>                                         | 1,4/m <sup>2</sup>  | 1,4/m <sup>2</sup>  | 1,4/m <sup>2</sup>  | 1,4/m <sup>2</sup>  | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Schnellspannabnehmer, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 9 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                    | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 10 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                          | 1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite) |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm                                          | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         | nach Bedarf         | nach Bedarf         | nach Bedarf         | nach Bedarf         |
| 12 Connect Fixierungsklammer                                                                          | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 120 mm                                                               | -                                                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                                             | -                                                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                      | -                                                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |



Siehe Materialspezifikation



Verbindung der Profile mit dem Splint Distanzprofil




Montage mit Hauptschiene PL und Distanzprofil

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 35                | 160                  |
| 1200x600x20   | 35                | 160                  |
| 1600x600x20   | 35                | 160                  |
| 1800x600x20   | 35                | 160                  |
| 2000x600x20   | 35                | 160                  |
| 2400x600x20   | 35                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


## MONTAGESKIZZE (M581DIN) FÜR ECOPHON FOCUS DS 625X625, 1250X625 MM. ABGEHÄNGTE MONTAGE




©Saint-Gobain Ecophon AB

### MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                                       | Abmessung, mm                                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                       | 625x625                                                    | 1250x625            |
| 1 Focus Ds                                                                                            | 2,6/m <sup>2</sup>                                         | 1,3/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene PL, max. Befestigungsabstand 625 mm                                        | 1,6m/m <sup>2</sup>                                        | 1,6m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                    | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene                     |                     |
| 4 Connect Distanzprofil 625 mm, Achsmaß 1562,5 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)                | 0,7m/m <sup>2</sup>                                        | 0,7m/m <sup>2</sup> |
| 5 Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm                                                     | 1 für jede Reihe des Distanzprofils                        |                     |
| 6 Connect T24 Querschiene, L=625 mm                                                                   | 2/Reihe Hauptschiene HD                                    | -                   |
| 7 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene                | 1,4/m <sup>2</sup>                                         | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1250 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 9 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                    | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 10 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                          | 1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite) | -                   |
| 11 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm                                          | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         |
| 12 Connect Fixierungsklammer                                                                          | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte                       |                     |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 120 mm                                                               | -                                                          | -                   |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                                             | -                                                          | -                   |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                      | -                                                          | -                   |



Siehe Materialspezifikation



Verbindung der Profile mit dem Splint Distanzprofil




Montage mit Hauptschiene PL und Distanzprofil

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 625x625x20    | 25                | 160                  |
| 1250x625x20   | 25                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft





## MONTAGESKIZZE (M582) FÜR ECOPHON FOCUS DS 1200X1200 MM. ABGEHÄNGTE MONTAGE




©Saint-Gobain Ecophon AB

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                  |                                                                                                   | Abmessung, mm                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                   | 1200x1200                              |
| 1                                                                | Focus Ds                                                                                          | 0,7/m <sup>2</sup>                     |
| 2                                                                | Connect T24 Hauptschiene PL, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                     | 0,9m/m <sup>2</sup>                    |
| 3                                                                | Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                  | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene |
| 4                                                                | Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)                       | 0,7m/m <sup>2</sup>                    |
| 5                                                                | Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm                                                   | 1 für jede Reihe des Distanzprofils    |
| 6                                                                | Connect Aussteifungsprofil                                                                        | 1,4/m <sup>2</sup>                     |
| 7                                                                | Connect T24 Querschiene, L=1200 mm                                                                | 2/Reihe Hauptschiene HD                |
| 8                                                                | Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene              | 0,7/m <sup>2</sup>                     |
| 9                                                                | Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>                     |
| 10                                                               | Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                  | 0,7/m <sup>2</sup>                     |
| 11                                                               | Connect Wandwinkel 1.5/22, max. Befestigungsabstand 300 mm                                        | nach Bedarf                            |
| 12                                                               | Connect Fixierungsklammer                                                                         | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte   |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 120 mm                          |                                                                                                   | -                                      |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 50 mm                        |                                                                                                   | -                                      |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen |                                                                                                   | -                                      |



Verbindung der Profile mit dem Splint Distanzprofil




Hauptschiene mit Connect Wandbefestigung

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1200x1200x20  | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M582) FÜR ECOPHON FOCUS DS 600X600, 1200X600 MM. ABGEHÄNGTE MONTAGE




© Saint-Gobain Ecophon AB

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                                     | Abmessung, mm                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                     | 600x600                                                    | 1200x600            |
| 1 Focus Ds                                                                                          | 2,8/m <sup>2</sup>                                         | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene PL, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                     | 0,9m/m <sup>2</sup>                                        | 0,9m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect T24 Querschiene PL, L=1200 mm, max. Befestigungsabstand 600 mm                            | 1,7m/m <sup>2</sup>                                        | 1,7m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect Wandbefestigung T-Profil, Befestigungsabstand 1200 mm, für Hauptschiene                   | 2/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene                     |                     |
| 5 Connect Wandbefestigung T-Profil, Befestigungsabstand 1200 mm, für Querschiene                    | 0,5 für jede Reihe der Querschienen                        |                     |
| 6 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 7 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                  | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm                                         | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         |
| 9 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                         | 1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite) |                     |
| 10 Connect Fixierungsklammer                                                                        | 1/Anschnittplatte                                          |                     |
| 11 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                        | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         |
| 12 Connect Distanzstück                                                                             | 1 Stück für jede Anschnittplatte (Längsseite)              |                     |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 120 mm                                                             | -                                                          | -                   |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                                           | -                                                          | -                   |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                    | -                                                          | -                   |



Siehe Materialspezifikation



Connect Querschiene PL




Montage mit Connect Hauptschiene PL und Querschiene PL

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


## MONTAGESKIZZE (M583DIN) FÜR ECOPHON FOCUS DS 625X625, 1250X625 MM. ABGEHÄNGTE MONTAGE




©Saint-Gobain Ecophon AB

### MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                                     | Abmessung, mm                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                     | 625x625                                                    | 1250x625            |
| 1 Focus Ds                                                                                          | 2,6/m <sup>2</sup>                                         | 1,3/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene PL, max. Befestigungsabstand 1250 mm                                     | 0,8m/m <sup>2</sup>                                        | 0,8m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect T24 Querschiene PL, l=1250mm, max. Befestigungsabstand 625 mm                             | 1,6m/m <sup>2</sup>                                        | 1,6m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect Wandbefestigung T-Profil, Befestigungsabstand 1250 mm, für Hauptschiene                   | 2/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene                     |                     |
| 5 Connect Wandbefestigung T-Profil, Befestigungsabstand 1250 mm, für Querschiene                    | 0,5 für jede Reihe der Querschienen                        |                     |
| 6 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 7 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                  | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm                                         | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         |
| 9 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                         | 1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite) |                     |
| 10 Connect Fixierungsklammer                                                                        | 1/Anschnittplatte                                          |                     |
| 11 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                        | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         |
| 12 Connect Distanzstück                                                                             | 1 Stück für jede Anschnittplatte (Längsseite)              |                     |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 120 mm                                                             | -                                                          | -                   |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                                           | -                                                          | -                   |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                    | -                                                          | -                   |



Siehe Materialspezifikation



Connect Querschiene PL




Montage mit Connect Hauptschiene PL und Querschiene PL

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 625x625x20    | 50                | 160                  |
| 1250x625x20   | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M584) FÜR FOCUS DS 600X600, 1200X600 MM. DIREKT MONTAGE




©Saint-Gobain Ecophon AB

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


| Abmessung, mm                                                                           |                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                         | 600x600                                                   | 1200x600            |
| 1 Focus Ds                                                                              | 2,8/m <sup>2</sup>                                        | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene PL, max. Befestigungsabstand 1200 mm                         | 0,9m/m <sup>2</sup>                                       | 0,9m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect T24 Querschiene PL, L=1200 mm, max. Befestigungsabstand 600 mm                | 1,7m/m <sup>2</sup>                                       | 1,7m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm                   | 0,7/m <sup>2</sup>                                        | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 5 Alternativ Connect justierbare Direktbefestigungsklammer, Befestigungsabstand 1200 mm | 0,7/m <sup>2</sup>                                        | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 6 Connect Wandbefestigung T-Profil, Befestigungsabstand 1200 mm, für Hauptschiene       | 2/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene                    |                     |
| 7 Connect Wandbefestigung T-Profil, Befestigungsabstand 1200 mm, für Querschiene        | 0,5 für jede Reihe der Querschienen                       |                     |
| 8 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm                             | nach Bedarf                                               | nach Bedarf         |
| 9 Connect Auflage-Clip Dg20                                                             | 1Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite) |                     |
| 10 Connect Fixierungsklammer                                                            | 1/Anschnittplatte                                         |                     |
| 11 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                            | nach Bedarf                                               | nach Bedarf         |
| 12 Connect Distanzstück                                                                 | 1Stück für jede Anschnittplatte (Längsseite)              |                     |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 65 mm                                                  | -                                                         | -                   |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                               | -                                                         | -                   |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                        | -                                                         | -                   |



Siehe Materialspezifikation



Connect Querschiene PL




Montage mit Connect Hauptschiene PL und Querschiene PL

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


## MONTAGESKIZZE (M584DIN) FÜR FOCUS DS 600X600, 1200X600 MM. DIREKTMONTAGE




©Saint-Gobain Ecophon AB

### MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                         | Abmessung, mm                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                         | 625x625                                                    | 1250x625            |
| 1 Focus Ds                                                                              | 2,6/m <sup>2</sup>                                         | 1,3/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene PL, max. Befestigungsabstand 1250 mm                         | 0,8m/m <sup>2</sup>                                        | 0,8m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect T24 Querschiene PL, L=1250mm, max. Befestigungsabstand 625 mm                 | 1,6m/m <sup>2</sup>                                        | 1,6m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect Direktbefestigungsklammer, Befestigungsabstand 1250 mm                        | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 5 Alternativ Connect justierbare Direktbefestigungsklammer, Befestigungsabstand 1250 mm | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 6 Connect Wandbefestigung T-Profil, Befestigungsabstand 1250 mm, für Hauptschiene       | 2/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene                     |                     |
| 7 Connect Wandbefestigung T-Profil, Befestigungsabstand 1250 mm, für Querschiene        | 0,5 für jede Reihe der Querschienen                        |                     |
| 8 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm                             | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         |
| 9 Connect Auflage-Clip Dg20                                                             | 1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite) |                     |
| 10 Connect Fixierungsklammer                                                            | 1/Anschnittplatte                                          |                     |
| 11 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                            | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         |
| 12 Connect Distanzstück                                                                 | 1 Stück für jede Anschnittplatte (Längsseite)              |                     |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 65 mm                                                  | -                                                          | -                   |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                               | -                                                          | -                   |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                        | -                                                          | -                   |



Siehe Materialspezifikation



Connect Querschiene PL




Montage mit Connect Hauptschiene PL und Querschiene PL

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 625x625x20    | 50                | 160                  |
| 1250x625x20   | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M238) FÜR ECOPHON FOCUS DS XL IN FLUREN




©Saint-Gobain Ecophon AB

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                           |                                 | Abmessung, mm                                              |                     |                     |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                           |                                 | 1600x600                                                   | 1800x600            | 2000x600            | 2400x600           |
| 1                                         | Focus Ds XL                     | 1,05/m <sup>2</sup>                                        | 0,95/m <sup>2</sup> | 0,85/m <sup>2</sup> | 0,7/m <sup>2</sup> |
| 2                                         | Connect modularer Wandwinkel    | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         | nach Bedarf         | nach Bedarf        |
| 3                                         | Connect T24 Korridorprofil      | 1,05/m <sup>2</sup>                                        | 0,95/m <sup>2</sup> | 0,85/m <sup>2</sup> | 0,7/m <sup>2</sup> |
| 4                                         | Connect Abdeckprofil Ds         | 2/Platte plus Anschnittplatte                              |                     |                     |                    |
| 5                                         | Connect Auflage-Clip Dg 20 0547 | 1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite) |                     |                     |                    |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 55 mm    |                                 | -                                                          | -                   | -                   | -                  |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm |                                 | -                                                          | -                   | -                   | -                  |



Siehe Materialspezifikation



Anschluss Platte an Connect Abdeckprofil Ds




Connect T24 Korridorprofil an Connect modularen Wandwinkel

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1600x600x20   | 40                | -                    |
| 1800x600x20   | 20                | -                    |
| 2000x600x20   | 10                | -                    |
| 2400x600x20   | 0                 | -                    |

Nutzlast/Tragkraft


## MONTAGESKIZZE (M613) FÜR ECOPHON FOCUS DS MIT HÖHENVERSPRUNG. ABGEHÄNGTE MONTAGE




©Saint-Gobain Ecophon AB

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                                        | Abmessung, mm                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                        | 600x600                                | 1200x600            |
| 1 Focus Ds                                                                                             | 2,8/m <sup>2</sup>                     | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene PL, Achsmaß 600 mm                                                          | 1,7m/m <sup>2</sup>                    | 1,7m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von vertikaler Platte 450 mm)                 | 0,7m/m <sup>2</sup>                    | 0,7m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene                 | 1,4/m <sup>2</sup>                     | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 5 Connect Federklammer                                                                                 | 3/Paneel                               | 3/Paneel            |
| 6 Connect Distanzstab Ds (in Kit Höhenversprung Ds enthalten)                                          | 1/Paneel                               | 1/Paneel            |
| 7 Connect Z-Clip Ds (in Kit Höhenversprung Ds enthalten)                                               | 1/Paneel                               | 1/Paneel            |
| 8 Connect Spiralanker                                                                                  | 1/Paneel                               | 1/Paneel            |
| 9 Connect L-Kupplung                                                                                   | 1/Reihe der Hauptschiene               |                     |
| 10 Connect Montageschraube BR                                                                          | nach Bedarf                            | nach Bedarf         |
| 11 Connect Schnellspannabnehmer, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>                     | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 12 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                    | 0,7/m <sup>2</sup>                     | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 13 Focus Ds Anschnittplatte L=300-600                                                                  | nach Bedarf                            | nach Bedarf         |
| 14 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm                                           | nach Bedarf                            | nach Bedarf         |
| 15 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                    | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene |                     |
| $\Delta$ Min. totale Konstruktionshöhe: 165 mm vertikal und 80 mm horizontal vom höheren Niveau        |                                        |                     |
| $\delta$ Min. totale Konstruktionshöhe: $\Delta 1=160$ mm und $\Delta 2=80$ mm vom höheren Niveau      |                                        |                     |
| Abmessung: c=600 mm, h<530 mm                                                                          |                                        |                     |



Siehe Materialspezifikation



Oberer Anschluss an Hauptschiene PL




Untere Verbindung mit Connect Federklammer

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 0                 | 160                  |
| 1200x600x20   | 0                 | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


## MONTAGESKIZZE (M614) FÜR ECOPHON FOCUS DS. ANGEHÄNGTE MONTAGE




©Saint-Gobain Ecophon AB

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                                     | Abmessung, mm                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                     | 600x600                                | 1200x600            |
| 1 Focus Ds + Extra Bass                                                                             | 2,8/m <sup>2</sup>                     | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene PL, Achsmaß 600 mm                                                       | 1,7m/m <sup>2</sup>                    | 1,7m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                  | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene |                     |
| 4 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)                       | 0,7m/m <sup>2</sup>                    | 0,7m/m <sup>2</sup> |
| 5 Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm                                                   | 1 für jede Reihe des Distanzprofils    |                     |
| 6 Connect T24 Querschiene, L=600 mm                                                                 | 2/Reihe der Hauptschiene               |                     |
| 7 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene              | 1,4/m <sup>2</sup>                     | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>                     | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 9 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                  | 0,7/m <sup>2</sup>                     | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 10 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                        | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte   |                     |
| 11 Connect Wandwinkel, schwarz, max. Befestigungsabstand 300 mm                                     | nach Bedarf                            | nach Bedarf         |
| 12 Connect Fixierungsklammer                                                                        | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte   |                     |
| 13 Extra Bass (1200x600x50 mm)                                                                      | 0,7/m <sup>2</sup>                     | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 120 mm                                                             | -                                      | -                   |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                                           | -                                      | -                   |



Siehe Materialspezifikation



Verbindung der Profile mit dem Splint Distanzprofil



Hauptschiene mit Connect Wandbefestigung

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 25                | 160                  |
| 1200x600x20   | 25                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft




# Ecophon Focus™ Dg

Ecophon Focus™ Dg ist eine einzigartige demontierbare abgehängte Akustikdecke. Die besondere Kantengestaltung verbirgt die Auflagekanten der Platten und sorgt so für ein scheinbar schwebendes Erscheinungsbild der Decke. Die Unterkonstruktion befindet sich ca. 14 mm oberhalb der sichtbaren Deckenoberfläche, wodurch der Eindruck erweckt wird, jede Platte sei einzeln abgehängt.




Kia Motors, Beukelen, Netherlands


## FORMATE




| Abmessung, mm | 600x600 | 625x625 | 1200x600 | 1200x1200 | 1250x625 | XL<br>1600x600 | XL<br>1800x600 | XL<br>2000x600 | XL<br>2400x600 |
|---------------|---------|---------|----------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| T24           | •       | •       | •        | •         | •        | •              | •              | •              | •              |
| Stärke (d)    | 20      | 20      | 20       | 25        | 20       | 20             | 20             | 20             | 20             |
| Montageskizze | M202    | M202DIN | M202     | M203      | M202DIN  | M204           | M204           | M204           | M204           |




Focus Dg Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus Dg Systems mit  
Connect T24 Hauptschiene HD



Focus Dg System



Focus Dg mit Connect Wandwinkel in  
Connect black 01 matt

## Akustik




### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



.... Focus Dg 20 mm, 65 mm o.d.s.

— Focus Dg 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s. = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 20      | 65     | 0.20                                     | 0.60   | 0.95   | 0.95    | 0.95    | 1.00    | 0.90       | A                 |
| 20      | 200    | 0.55                                     | 0.85   | 0.85   | 0.85    | 1.00    | 1.00    | 0.90       | A                 |

| d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|---------|--------|------|------|
| 20      | 65     | 0.90 | 0.89 |
| 20      | 400    | 0.80 | 0.82 |

| d<br>mm | AC(1.5)<br>Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110 |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 20      | 180                                                   |



### Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



### Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



## Ökologischer Fußabdruck

| kg CO <sub>2</sub> equiv./m <sup>2</sup> |      | Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804 |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Focus Dg                                 | 4,20 |                                                                                   |



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 59%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   | Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182. |
|--------|---------------|----------|-----------------------------------------------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |                                               |



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten in den Formaten 600x600 und 1200x600 sind leicht demontierbar. Die Akustikdeckenplatten in den Formaten 1200x1200 sowie XL sind demontierbar. Die Mindesthöhe für Demontierbarkeit finden Sie in den Montageskizzen.



## Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System wird nicht für kleine Räume (z.B. 2x2 m<sup>2</sup>) empfohlen. Decken mit einer großen Anzahl von Installationen erfordern eine sorgfältige Planung, Gestaltung und Montage.



## Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems einschließlich Unterkonstruktion beträgt ca. 3-4 kg/m<sup>2</sup>.



## Belastung

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder [www.ecophon.de](http://www.ecophon.de).



## CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-geknennzeichnet gemäÙ der europäischn einheitslhen Norm EN 13964:2014. CE-geknennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischn Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |








© Ecophon Group

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                                                                         | Abmessung, mm                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                         | 600x600                                | 1200x600            |
| 1 Focus Dg                                                                                                                                              | 2,8/m <sup>2</sup>                     | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm) | 0,9m/m <sup>2</sup>                    | 0,9m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect T24 Querschiene, L=1200 mm, max. Befestigungsabstand 600 mm                                                                                   | 1,7m/m <sup>2</sup>                    | 1,7m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect Querschiene, L=600 mm                                                                                                                         | 0,9m/m <sup>2</sup>                    | -                   |
| 5 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                                                                      | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene |                     |
| 6 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                                                                             | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte   |                     |
| 7 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)                                                   | 0,7/m <sup>2</sup>                     | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                                                                      | 0,7/m <sup>2</sup>                     | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 9 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                                | 0,7/m <sup>2</sup>                     | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 10 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                                                                  | nach Bedarf                            | nach Bedarf         |
| Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm mit Schnellspannabhänger, 65 mm mit Direktbefestigungsklammer                                                     | -                                      | -                   |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                                                                                               | -                                      | -                   |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                                                                        | -                                      | -                   |




Kantenhebel Dg



Anschnitt ohne Auflage-Clip/mit Auflage-Clip

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |



Nutzlast/Tragkraft




© Ecophon Group

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                       | Abmessung, mm                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                       | 625x625                                 | 1250x625            |
| 1 Focus Dg                                                                                            | 2,6/m <sup>2</sup>                      | 1,3/m <sup>2</sup>  |
| 2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 1250 mm                                       | 0,8m/m <sup>2</sup>                     | 0,8m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect T24 Querschiene, L=1250 mm, Achsmaß 625 mm                                                  | 1,6m/m <sup>2</sup>                     | 1,6m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect T24 Querschiene, L=625 mm                                                                   | 0,8m/m <sup>2</sup>                     | -                   |
| 5 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                    | 1 / jede Reihe abgehängter Hauptschiene |                     |
| 6 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                           | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte    |                     |
| 7 Connect Schnellspannabnehmer, max. Befestigungsabstand 1250 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>                      | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                    | 0,7/m <sup>2</sup>                      | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 9 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1250 mm              | 0,7/m <sup>2</sup>                      | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 10 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                | nach Bedarf                             | nach Bedarf         |
| Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm mit Schnellspannabnehmer, 65 mm mit Direktbefestigungsklammer   | -                                       | -                   |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                                             | -                                       | -                   |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                      | -                                       | -                   |



Kantenhebel Dg




Anschnitt ohne Auflage-Clip/mit Auflage-Clip

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 625x625x20    | -                 | -                    |
| 1250x625x20   | -                 | -                    |

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M203) FÜR ECOPHON FOCUS DG 1200X1200 MM




5 © Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

| Abmessung, mm                                                                                                                                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1200x1200                                                                                                                                               |                                        |
| 1 Focus Dg                                                                                                                                              | 0,7/m <sup>2</sup>                     |
| 2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm) | 0,9m/m <sup>2</sup>                    |
| 3 Connect T24 Querschiene, L=1200 mm, Achsmaß 1200 mm                                                                                                   | 0,9m/m <sup>2</sup>                    |
| 4 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                                                                      | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene |
| 5 Connect Kanten-Clip Dg                                                                                                                                | 1,4/m <sup>2</sup>                     |
| 6 Connect Auflage-Clip DG25                                                                                                                             | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte   |
| 7 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)                                                   | 0,7/m <sup>2</sup>                     |
| 8 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                                                                      | 0,7/m <sup>2</sup>                     |
| 9 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                                | 0,7/m <sup>2</sup>                     |
| 10 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                                                                  | nach Bedarf                            |
| Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm mit Schnellspannabhänger, 65 mm mit Direktbefestigungsklammer                                                     | -                                      |
| 8 Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                                                                                               | -                                      |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                                                                        | -                                      |



Kantenhobel Dg




Verbindung zwischen zwei nichttragenden Kanten mit Kanten-Clip

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1200x1200x25  | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M204) FÜR ECOPHON FOCUS DG XL




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                       | Abmessung, mm                                              |                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                       | 1600x600                                                   | 1800x600            | 2000x600            | 2400x600             |
| 1 Focus Dg XL                                                                                         | 1,05/m <sup>2</sup>                                        | 0,95/m <sup>2</sup> | 0,85/m <sup>2</sup> | 0,7/m <sup>2</sup>   |
| 2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 600 mm                                        | 1,7m/m <sup>2</sup>                                        | 1,7m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup>  |
| 3 Connect Querschiene, l=600 mm                                                                       | 0,65m/m <sup>2</sup>                                       | 0,6m/m <sup>2</sup> | 0,5m/m <sup>2</sup> | 0,45m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                    | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene                     |                     |                     |                      |
| 5 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                           | 1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite) |                     |                     |                      |
| 6 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 450 mm) | 1,1/m <sup>2</sup>                                         | 1,1/m <sup>2</sup>  | 1,1/m <sup>2</sup>  | 1,1/m <sup>2</sup>   |
| 7 Connect Abhänge-Clip                                                                                | 1,1/m <sup>2</sup>                                         | 1,1/m <sup>2</sup>  | 1,1/m <sup>2</sup>  | 1,1/m <sup>2</sup>   |
| 8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                 | nach Bedarf                                                | nach Bedarf         | nach Bedarf         | nach Bedarf          |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm                                                               | -                                                          | -                   | -                   | -                    |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm                                                             | -                                                          | -                   | -                   | -                    |



Kantenobel Dg



Anschnitt ohne Auflage-Clip/mit Auflage-Clip

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1600x600x20   | 50                | 160                  |
| 1800x600x20   | 50                | 160                  |
| 2000x600x20   | 50                | 160                  |
| 2400x600x20   | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft



# Ecophon Focus™ D/A

Bei Ecophon Focus™ D/A haben die Paneele eine Kante D an der Längsseite und eine Kante A an der kurzen Stirnseite. Jedes Paneel lässt sich einzeln demontieren. Für höchste Anforderungen an Funktionalität und Ästhetik. Eine Spezialentwicklung für Korridor- Lösungen, wenn besonders lange Akustikdeckenplatten erforderlich sind.



Eneco Head Office, Rotterdam, Netherlands

## FORMATE



|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Abmessung, mm | XL<br>1720x600 | XL<br>2000x600 | XL<br>2400x600 |
| T24           | •              | •              | •              |
| Stärke (d)    | 20             | 20             | 20             |
| Montageskizze | M17            | M17            | M17            |



Focus D/A Akustikdeckenplatte




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



.... Focus D/A 20 mm, 60 mm o.d.s.

— Focus D/A 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 20      | 60     | 0.10                                     | 0.50   | 0.95   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 0.80       | A                 |
| 20      | 200    | 0.55                                     | 0.80   | 0.95   | 0.90    | 1.00    | 1.00    | 0.95       | A                 |

| d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|---------|--------|------|------|
| 20      | 60     | 0.90 | 0.89 |
| 20      | 400    | 0.80 | 0.82 |

| d<br>mm | AC(1.5)<br>Articulation Class, ASTM E1111,<br>ASTM E1110 | $D_{nfw}$<br>Weighted normalized flanking level difference,<br>ISO 10848-2 | CAC dB<br>Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414,<br>ASTM E413 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20      | 180                                                      | 24                                                                         | 25                                                           |



### Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



### Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



## Ökologischer Fußabdruck

| kg CO <sub>2</sub> equiv./m <sup>2</sup> |      | Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804 |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Focus DA                                 | 4,32 |                                                                                   |



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 57%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   | Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182. |
|--------|---------------|----------|-----------------------------------------------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |                                               |



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.



## Montage

Installiert gemäß Ecophon Montageanleitung und Angaben des Bandrasters-Herstellers.



## Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems einschließlich Unterkonstruktion beträgt ca. 2 kg/m<sup>2</sup>.



## Belastung

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder [www.ecophon.de](http://www.ecophon.de).



## CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-geknennzeichnet gemäÙ der europäischn einheitlichen Norm EN 13964:2014. CE-geknennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischn Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |



MONTAGESKIZZE (M17) FÜR ECOPHON FOCUS D/A



MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                         |                                                           | Abmessung, mm |             |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                         |                                                           | 1720x600      | 2000x600    | 2400x600    |
| 1                                       | Focus D/A für Flure                                       | 0,97/m²       | 0,85/m²     | 0,7/m²      |
| 2                                       | Connect Korridorprofil, Achsmaß 600 mm                    | 0,95/m²       | 0,85/m²     | 0,7/m²      |
| 3                                       | Connect Entlastungswinkel                                 | 1,95/m²       | 1,7/m²      | 1,4/m²      |
| 4                                       | Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm       | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 5                                       | Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 50 mm  |                                                           | -             | -           | -           |
| Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 75 mm |                                                           | -             | -           | -           |

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast [N] | Mindesttragkraft [N] |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1720x600x20   | 20                | -                    |
| 2000x600x20   | 10                | -                    |
| 2400x600x20   | 0                 | -                    |


Nutzlast/Tragkraft

# Ecophon Focus™ E


Ecophon Focus™ E ist eine attraktive abgehängte Akustikdecke, deren einzelne Platten schnell und einfach demontierbar sind. Die vertiefte Unterkonstruktion und die besondere Kantengestaltung sorgen für eine Decke mit Schatteneffekt, durch den jede Platte akzentuiert und gleichzeitig die Unterkonstruktion partiell verdeckt wird. Der Höhenversatz beträgt 10 mm.




## FORMATE




| Abmessung, mm | 600x600 | 625x625 | 1200x600 | 1200x1200 | 1250x625 | XL<br>1600x600 | XL<br>1800x600 | XL<br>2000x600 | XL<br>2400x600 |
|---------------|---------|---------|----------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Connect T15   | •       |         | •        | •         |          |                |                |                |                |
| Connect T24   | •       | •       | •        | •         | •        | •              | •              | •              | •              |
| Stärke [d]    | 20      | 20      | 20       | 20        | 20       | 20             | 20             | 20             | 20             |
| Montageskizze | M12     | M12 DIN | M12      | M12       | M12 DIN  | M47, M49       | M47, M49       | M47, M49       | M47, M49       |




Focus E Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus E Systems mit Connect T24



Focus E System



Focus E mit Connect Wandwinkel




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



.... Focus E 20 mm, 60 mm o.d.s.

— Focus E 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 20      | 60     | 0.15                                     | 0.55   | 0.90   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 0.85       | B                 |
| 20      | 200    | 0.50                                     | 0.90   | 0.90   | 0.90    | 1.00    | 1.00    | 0.95       | A                 |

| d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|---------|--------|------|------|
| 20      | 60     | 0.90 | 0.87 |
| 20      | 400    | 0.85 | 0.85 |

| d<br>mm | AC(1.5)<br>Articulation Class, ASTM E1111,<br>ASTM E1110 | $D_{nfw}$<br>Weighted normalized flanking level difference,<br>ISO 10848-2 | CAC dB<br>Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414,<br>ASTM E413 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20      | 180                                                      | 22                                                                         | 23                                                           |



## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |





## Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



## Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



## Ökologischer Fußabdruck

|               | kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup> |
|---------------|-----------------------------------------|
| Focus E       | 3,66                                    |
| Focus E/Plant | 2,35                                    |

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 55%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   |
|--------|---------------|----------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

| Produkt  | Klasse                    |
|----------|---------------------------|
| Standard | Klasse C, rF 95% und 30°C |
| Plant    | Klasse A, rF 70% und 25°C |

Getestet gemäß EN 13964:2014



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.





### Montage

---

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



### Systemgewicht

---

Das Gesamtgewicht des Systems einschließlich Unterkonstruktion beträgt ca. 3 kg/m<sup>2</sup>.



### Belastung

---

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder [www.ecophon.de](http://www.ecophon.de).




### CE

---

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.


MONTAGESKIZZE (M12) FÜR ECOPHON FOCUS E





© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                                                              | Abmessung, mm |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                              | 600x600       | 1200x600    | 1200x1200   |
| 1 Focus E                                                                                                                                    | 2,8/m²        | 1,4/m²      | 0,7/m²      |
| 2 Connect T24 oder T15 Hauptschiene, Achsmaß 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm) | 0,9m/m²       | 0,9m/m²     | 0,9m/m²     |
| 3 Connect T24 oder T15 Querschiene, L=1200 mm                                                                                                | 1,7m/m²       | 1,7m/m²     | 0,9m/m²     |
| 4 Connect T24 oder T15 Querschiene, L=600 mm                                                                                                 | 0,9m/m²       | -           | -           |
| 5 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)                                        | 0,7/m²        | 0,7/m²      | 0,7/m²      |
| 6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                                                           | 0,7/m²        | 0,7/m²      | 0,7/m²      |
| 7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                     | 0,7/m²        | 0,7/m²      | 0,7/m²      |
| 8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                                                        | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 9 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                                                  | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 10 Connect Aufstecksockel Kante E (für Stufenwandwinkel)                                                                                     | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm mit Schnellspannabhänger, 60 mm mit Direktbefestigungsklammer                                        | -             | -           | -           |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: T15: 120 mm (160 mm bei 1200x1200 mm)                                                                    | -             | -           | -           |
| Connect Überbrückung mit Trage-Clip 7/10 zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                                         | -             | -           | -           |



Kantenhobel E




Ausgefälzte Schnittkante mit Stufenwandwinkel / Wandwinkel

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |
| 1200x1200x20  | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft



## MONTAGESKIZZE (M12) FÜR ECOPHON FOCUS E




© Ecophon Group

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                     | Abmessung, mm       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                     | 625x625             | 1250x625            |
| 1 Focus E                                                                                           | 2,6/m <sup>2</sup>  | -                   |
| 2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 1250 mm                                                         | 0,8m/m <sup>2</sup> | 0,8m/m <sup>2</sup> |
| 3 Connect T24 Querschiene, L=1250 mm, Achsmaß 625 mm                                                | 1,6m/m <sup>2</sup> | 1,6m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect T24 Querschiene, L=625 mm                                                                 | 0,8m/m <sup>2</sup> | -                   |
| 5 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1250 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                  | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1250 mm            | 0,7/m <sup>2</sup>  | 0,7/m <sup>2</sup>  |
| 8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                               | nach Bedarf         | nach Bedarf         |
| 9 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                         | nach Bedarf         | nach Bedarf         |
| 10 Connect Aufstecksockel Kante E (für Stufenwandwinkel)                                            | nach Bedarf         | nach Bedarf         |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm mit Schnellspannhänger, 60 mm mit Direktbefestigungsklammer | -                   | -                   |
| Connect Überbrückung mit Trage-Clip 7/10 zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                | -                   | -                   |



Kantenhebel E




Ausgefälzte Schnittkante mit Stufenwandwinkel / Wandwinkel

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 625x625x20    | 35                | 160                  |
| 1250x625x20   | -                 | -                    |

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M47) FÜR ECOPHON FOCUS E XL





© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                     | Abmessung, mm        |                     |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                     | 1600x600             | 1800x600            | 2000x600            | 2400x600             |
| 1 Focus E                                                                                           | 1,05/m <sup>2</sup>  | 0,95/m <sup>2</sup> | 0,85/m <sup>2</sup> | 0,7/m <sup>2</sup>   |
| 2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm                                                          | 1,7m/m <sup>2</sup>  | 1,7m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup>  |
| 3 Connect Querschiene, L=600 mm                                                                     | 0,65m/m <sup>2</sup> | 0,6m/m <sup>2</sup> | 0,5m/m <sup>2</sup> | 0,45m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 450 mm) | 1,1/m <sup>2</sup>   | 1,1/m <sup>2</sup>  | 1,1/m <sup>2</sup>  | 1,1/m <sup>2</sup>   |
| 5 Connect Abhänge-Clip                                                                              | 1,1/m <sup>2</sup>   | 1,1/m <sup>2</sup>  | 1,1/m <sup>2</sup>  | 1,1/m <sup>2</sup>   |
| 6 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                               | nach Bedarf          | nach Bedarf         | nach Bedarf         | nach Bedarf          |
| 7 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                         | nach Bedarf          | nach Bedarf         | nach Bedarf         | nach Bedarf          |
| 8 Connect Aufstecksockel Kante E (für Stufenwandwinkel)                                             | nach Bedarf          | nach Bedarf         | nach Bedarf         | nach Bedarf          |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm                                                             | -                    | -                   | -                   | -                    |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 110 mm                                                          | -                    | -                   | -                   | -                    |



Kantenhobel E




Ausgefälzte Schnittkante mit Stufenwandwinkel / Wandwinkel

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1600x600x20   | 50                | 160                  |
| 1800x600x20   | 50                | 160                  |
| 2000x600x20   | 50                | 160                  |
| 2400x600x20   | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M49) FÜR ECOPHON FOCUS E XL IN FLUREN





© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                             | Abmessung, mm |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                             | 1600x600      | 1800x600    | 2000x600    | 2400x600    |
| 1 Focus E                                                   | 1,05/m²       | 0,95/m²     | 0,85/m²     | 0,7/m²      |
| 2 Connect Korridorprofil, Achsmaß 600 mm                    | 1,05/m²       | 0,95/m²     | 0,85/m²     | 0,7/m²      |
| 3 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm       | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 4 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 5 Connect Aufstecksockel Kante E (für Stufenwandwinkel)     | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 50 mm                      | -             | -           | -           | -           |
| Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 75 mm                     | -             | -           | -           | -           |



Kantenhobel E



Ausgefälzte Schnittkante mit Stufenwandwinkel / Wandwinkel

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1600x600x20   | 40                | -                    |
| 1800x600x20   | 20                | -                    |
| 2000x600x20   | 10                | -                    |
| 2400x600x20   | 0                 | -                    |

Nutzlast/Tragkraft

# Ecophon Focus™ Ez


Ecophon Focus™ Ez ist eine dreidimensionale Decke mit räumlicher Wirkung für hohe Ansprüche hinsichtlich Akustik und Sprachverständlichkeit. Sie hat eine vertiefte Unterkonstruktion mit einem diagonalen Kantendesign, jede Akustikdeckenplatte ist leicht demontierbar und 40 mm stark.




## FORMATE



|               |         |
|---------------|---------|
| Abmessung, mm | 600x600 |
| T24           | •       |
| Stärke (d)    | 40      |
| Montageskizze | M393    |



Focus Ez Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus Ez Systems mit Connect T24



Focus Ez System




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



.... Focus Ez 40 mm, 60 mm o.d.s.  
 — Focus Ez 40 mm, 200 mm o.d.s.  
 o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 40      | 60     | 0.25                                     | 0.85   | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00       | A                 |
| 40      | 200    | 0.60                                     | 0.90   | 0.95   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00       | A                 |

| d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|---------|--------|------|------|
| 40      | 60     | 1.00 | 0.99 |
| 40      | 200    | 1.00 | 0.97 |

| d<br>mm | AC(1.5)<br>Articulation Class, ASTM E1111,<br>ASTM E1110 | $D_{nfw}$<br>Weighted normalized flanking level difference,<br>ISO 10848-2 | CAC dB<br>Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414,<br>ASTM E413 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 40      | 200                                                      | 29                                                                         | 31                                                           |



### Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



### Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



## Ökologischer Fußabdruck

| kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup> |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Focus Ez                                | 5,9 |

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 62%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   |
|--------|---------------|----------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.



## Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



## Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems einschließlich Unterkonstruktion beträgt ca. 5 kg/m<sup>2</sup>.



## Belastung

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder [www.ecophon.de](http://www.ecophon.de).





## CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-geknennzeichnet gemäÙ der europäischn einheitslhen Norm EN 13964:2014. CE-geknennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischn Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |





MONTAGESKIZZE (M393) FÜR ECOPHON FOCUS EZ




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                       |                                                                                                                                   | Abmessung, mm                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                   | 600x600                                 |
| 1                                                                                                     | Focus Ez                                                                                                                          | 2,8/m <sup>2</sup>                      |
| 2                                                                                                     | Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm) | 0,9m/m <sup>2</sup>                     |
| 3                                                                                                     | Connect T24 Querschiene, L=1200 mm, max. Befestigungsabstand 600 mm                                                               | 1,7m/m <sup>2</sup>                     |
| 4                                                                                                     | Connect T24 Querschiene, L=600 mm                                                                                                 | 0,9m/m <sup>2</sup>                     |
| 5                                                                                                     | Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                                                  | 1 / jede Reihe abgehängter Hauptschiene |
| 6                                                                                                     | Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)                               | 0,7/m <sup>2</sup>                      |
| 7                                                                                                     | Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                                                  | 0,7/m <sup>2</sup>                      |
| 8                                                                                                     | Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                            | 0,7/m <sup>2</sup>                      |
| 9                                                                                                     | Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                                               | nach Bedarf                             |
| 10                                                                                                    | Connect Auflage-Clip DG25                                                                                                         | 2/300-400mm für jede Anschnittplatte    |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm mit Schnellspannabhänger, 80 mm mit Direktbefestigungsklammer |                                                                                                                                   | -                                       |
| Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 80 mm                                                               |                                                                                                                                   | -                                       |



Anschnitt mit Connect Auflage-Clip Dg25



Wandanschluss nichttragende Kante

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x40    | 40                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


# Ecophon Focus™ F

Ecophon Focus™ F ist eine Akustikdecke, die direkt auf die gegebene Gebäudefläche, z. B. eine Gipsdecke, Täfelung, Holzlattung oder Betonfläche, montiert wird. Die Decke hat eine glatte Oberfläche und besticht optisch durch angefastete Kanten. Die Platten sind nicht demontierbar.




Ten Con Ten, Madrid, Spain


## FORMATE




| Abmessung, mm | 600x600 | 1200x600 |
|---------------|---------|----------|
| Direktmontage | •       | •        |
| Stärke (d)    | 20      | 20       |
| Montageskizze | M15     | M15      |



Focus F Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus F Systems



Focus F System



Montage von Focus F




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



- Focus F 20 mm, 20 mm o.d.s.
- .... Focus F 20 mm, 40 mm o.d.s.
- o.d.s. = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 20      | 20     | 0.05                                     | 0.30   | 0.75   | 0.95    | 1.00    | 1.00    | 0.60       | C                 |
| 20      | 40     | 0.10                                     | 0.50   | 0.85   | 0.95    | 1.00    | 0.95    | 0.80       | B                 |

| d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|---------|--------|------|------|
| 20      | 20     | 0.75 | 0.76 |
| 20      | 40     | 0.85 | 0.82 |



## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |



## Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



## Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



## Ökologischer Fußabdruck

| kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup> |      |
|-----------------------------------------|------|
| Focus F                                 | 4,90 |

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 59%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   |
|--------|---------------|----------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Akustikplatten sind nicht demontierbar.



## Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Beste Resultate werden bei ebenem Untergrund erreicht, aber auch ein leicht unebener Untergrund führt zu akzeptablen Ergebnissen. Bei sehr unebenem Untergrund wird die Montage einer Holzlatung als Ausgleichsschicht empfohlen.



## Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems beträgt ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>.



### **Belastung**

---

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.




### **CE**

---

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



MONTAGESKIZZE (M15) FÜR ECOPHON FOCUS F




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                              | Abmessung, mm                                   |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                              | 600x600                                         | 1200x600                                       |
| 1 Focus F                                                                                                    | 2,8/m <sup>2</sup>                              | 1,4/m <sup>2</sup>                             |
| 2 Connect Direktbefestigungsblech F (für Montage auf Beton), max. Befestigungsabstand 600 mm                 | 2,8/m <sup>2</sup>                              | 2,8/m <sup>2</sup>                             |
| 3 Kein Bauaufsichtlich zugelassener Schraubanker, Achsmaß 600 mm                                             | 2,8/m <sup>2</sup>                              | 2,8/m <sup>2</sup>                             |
| 4 Connect Montageschraube F (zur Montage auf GK und Holz)                                                    | 8,3/m <sup>2</sup>                              | 7/m <sup>2</sup>                               |
| 5 Connect Nivellierfeder F, L=600 mm.                                                                        | 2,8/m <sup>2</sup>                              | 1,4/m <sup>2</sup>                             |
| 6 Connect Nivellierfeder, L=150 mm                                                                           | 2,8/m <sup>2</sup>                              | 1,4/m <sup>2</sup>                             |
| 7 Connect Wandfeder                                                                                          | 1 Sik/ pro Anschnittplatte in der letzten Reihe | 2Sik/ pro Anschnittplatte in der letzten Reihe |
| 8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                        | nach Bedarf                                     | nach Bedarf                                    |
| 9 Für die Montage von Deckenfeldern: Connect Randabschlussleiste, L=2500 mm, max. Befestigungsabstand 500 mm | nach Bedarf                                     | nach Bedarf                                    |
| 10 bei Bedarf Holzlattung, Achsmaß 600 mm (300 mm, falls oberseitig eine Wärmedämmung eingebaut ist).        | nach Bedarf                                     | nach Bedarf                                    |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 20 mm                                                                       | -                                               | -                                              |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.                                    | -                                               | -                                              |



Montage auf Beton



Montage auf Gipskarton oder Holz

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | -                 | -                    |
| 1200x600x20   | -                 | -                    |

Nutzlast/Tragkraft

# Ecophon Focus™ Lp


Ecophon Focus™ Lp zeichnet sich durch eine halbverdeckte Unterkonstruktion aus, wobei eine Richtung linear im Raum betont wird. Zwischen den Akustikdeckenplatten in der hervorgehobenen Richtung gibt es einen breiten Spalt; in der anderen Richtung einen minimalen Spalt. Die Kanten sind

scharfkantig und klar definiert. Das System besteht aus den Akustikdeckenplatten im Standardformat und Integrationspaneelen.





Kuopio Courthouse, Finland

## FORMATE




| Abmessung, mm | 600x150 | 600x300    | 600x600    | 1200x150 | 1200x300   | 1200x600   | XL<br>1800x600 |
|---------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|----------------|
| T24           | •       | •          | •          | •        | •          | •          | •              |
| Stärke (d)    | 20      | 20         | 20         | 20       | 20         | 20         | 20             |
| Montageskizze | M391    | M390, M391 | M390, M391 | M391     | M390, M391 | M390, M391 | M392           |





Abschnitt des Focus Ip Systems mit Connect T24 Hauptschiene




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



— Focus Ip 20 mm, 200 mm o.d.s.  
o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 20      | 200    | 0.55                                     | 0.75   | 0.85   | 0.85    | 1.00    | 1.00    | 0.90       | A                 |

| d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|---------|--------|------|------|
| 20      | 400    | 0.80 | 0.82 |

| d<br>mm | AC(1.5)<br>Articulation Class, ASTM E1111,<br>ASTM E1110 | $D_{nfw}$<br>Weighted normalized flanking level difference,<br>ISO 10848-2 | CAC dB<br>Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414,<br>ASTM E413 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20      | 180                                                      | 24                                                                         | 25                                                           |



## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Standard |
|---------------------------------------|----------|
| Eurofins Indoor Air Comfort®          | IAC Gold |
| Französisches VOC-Label               | A+       |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •        |



## Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



## Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



## Ökologischer Fußabdruck

| kg CO <sub>2</sub> equiv./m <sup>2</sup> |      | Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804 |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Focus Ip                                 | 4,66 |                                                                                   |



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 57%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   | Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182. |
|--------|---------------|----------|-----------------------------------------------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |                                               |



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.



## Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System wird nicht für kleine Räume (z.B. 2x2 m<sup>2</sup>) empfohlen. Decken mit einer großen Anzahl von Installationen erfordern eine sorgfältige Planung, Gestaltung und Montage.



### Systemgewicht

---

Das Gesamtgewicht des Systems einschließlich Unterkonstruktion beträgt ca. 3-4 kg/m<sup>2</sup>.



### Belastung

---

Für die Integrationspaneele (M391) gilt eine maximale Belastung von 70 N je Hauptschiene bei einem maximalen Abhängerabstand von 1200 mm auf der Haupttrageschiene. Das ergibt eine Gesamttragfähigkeit von 140 N für zwei gleichmäßig belastete Hauptschienen. Informationen über die maximal zulässige Nutzlast sowie die Mindesttragkraft der Abhänger und Befestigungen finden Sie in der Montageskizze bzw. unter Funktionale Anforderungen, Mechanische Eigenschaften auf [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com).




### CE

---




Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

## MONTAGESKIZZE (M390) FÜR ECOPHON FOCUS LP



## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                                     | Abmessung, mm                                              |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     | 600x300                                                    | 600x600                           | 1200x300                          | 1200x600                          |
| 1 Focus Lp                                                                                          | 5,6/m <sup>2</sup>                                         | 2,8/m <sup>2</sup>                | 2,8/m <sup>2</sup>                | 1,4/m <sup>2</sup>                |
| 2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)                    | 0,9m/m <sup>2</sup>                                        | 0,9m/m <sup>2</sup>               | 0,9m/m <sup>2</sup>               | 0,9m/m <sup>2</sup>               |
| 3 Connect Querschiene, L=1200 mm                                                                    | 3,4m/m <sup>2</sup>                                        | 1,7m/m <sup>2</sup>               | 3,4m/m <sup>2</sup>               | 1,7m/m <sup>2</sup>               |
| 4 Connect T24 Querschiene, L=600 mm                                                                 | -                                                          | 0,9m/m <sup>2</sup>               | -                                 | -                                 |
| 5 Connect T24 Querschiene, L=300 mm                                                                 | 0,9m/m <sup>2</sup>                                        | -                                 | -                                 | -                                 |
| 6 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                  | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene                     |                                   |                                   |                                   |
| 7 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>                | 0,7/m <sup>2</sup>                | 0,7/m <sup>2</sup>                |
| 8 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                  | 0,7/m <sup>2</sup>                                         | 0,7/m <sup>2</sup>                | 0,7/m <sup>2</sup>                | 0,7/m <sup>2</sup>                |
| 9 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                               | nach Bedarf                                                | nach Bedarf                       | nach Bedarf                       | nach Bedarf                       |
| 10 Connect Distanzfeder Wand                                                                        | 2 Stück für jede Anschnittplatte mit nur 1 tragender Kante |                                   |                                   |                                   |
| 11 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                        | 2pro Anschnittplatte (Längsseite)                          | 2pro Anschnittplatte (Längsseite) | 3pro Anschnittplatte (Längsseite) | 3pro Anschnittplatte (Längsseite) |
| 12 Connect Fixierungsklammer                                                                        | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte                       |                                   |                                   |                                   |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm                                                             | -                                                          | -                                 | -                                 | -                                 |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 20 mm                                                           | -                                                          | -                                 | -                                 | -                                 |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                    | -                                                          | -                                 | -                                 | -                                 |



| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x300x20    | 30                | 160                  |
| 600x600x20    | 30                | 160                  |
| 1200x300x20   | 30                | 160                  |
| 1200x600x20   | 30                | 160                  |



Nutzlast/Tragkraft

## MONTAGESKIZZE (M391) FÜR FOCUS LP INTEGRATIONSPANEEL




## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                                                                                                                             | Abmessung, mm                          |                      |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | 600x150                                | 600x300              | 600x600             | 1200x150             | 1200x300             | 1200x600             |
| 1 Focus Lp Integrationspaneel                                                                                                                                                                               | 11,1/m <sup>2</sup>                    | 5,6/m <sup>2</sup>   | 2,8/m <sup>2</sup>  | 5,6/m <sup>2</sup>   | 2,8/m <sup>2</sup>   | 1,4/m <sup>2</sup>   |
| 2 Connect T24 Hauptschiene                                                                                                                                                                                  | 6,7m/m <sup>2</sup>                    | 3,35m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup> | 6,7m/m <sup>2</sup>  | 3,35m/m <sup>2</sup> | 1,7m/m <sup>2</sup>  |
| 3 Connect T24 Querschiene, L=150/300/600 mm                                                                                                                                                                 | 1,7m/m <sup>2</sup>                    | 1,7m/m <sup>2</sup>  | 1,7m/m <sup>2</sup> | 0,85m/m <sup>2</sup> | 0,85m/m <sup>2</sup> | 0,85m/m <sup>2</sup> |
| 4 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                                                                                                                          | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene |                      |                     |                      |                      |                      |
| 5 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm<br>(Maximalabstand von der Wand 600 mm)                                                                                                    | 5,6/m <sup>2</sup>                     | 2,8/m <sup>2</sup>   | 1,4/m <sup>2</sup>  | 5,6/m <sup>2</sup>   | 2,8/m <sup>2</sup>   | 1,4/m <sup>2</sup>   |
| 6 Connect Abhänge-Clip                                                                                                                                                                                      | 5,6/m <sup>2</sup>                     | 2,8/m <sup>2</sup>   | 1,4/m <sup>2</sup>  | 5,6/m <sup>2</sup>   | 2,8/m <sup>2</sup>   | 1,4/m <sup>2</sup>   |
| 7 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                                                                                                                       | nach Bedarf                            | nach Bedarf          | nach Bedarf         | nach Bedarf          | nach Bedarf          | nach Bedarf          |
| 8 Focus Lp (angrenzende Decke)                                                                                                                                                                              | -                                      | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    |
| 9 Ecophon Line Lp                                                                                                                                                                                           | -                                      | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 105 mm (190 mm bei Verwendung der Connect Distanzprofil Brücke)                                                                                                            | -                                      | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 20 mm                                                                                                                                                                   | -                                      | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                                                                                                                            | -                                      | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    |
| Die Fläche der Materialspezifikation für M279 bezieht sich auf eine Installationsfläche zwischen zwei abgehängten Hauptschienen. Maximal 2 Reihen Integrationspaneele können nebeneinander montiert werden. | -                                      | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    |
| Bei Integration eines Leuchtenbandes, Breite < 300 mm, wird die Verwendung von Connect Distanzprofil Brücke empfohlen, max. Höhe 75 mm                                                                      | -                                      | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    |




Abstand zwischen Focus Lp und dem Focus Lp Integrationspaneel



| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x150x20    | 50                | 160                  |
| 600x300x20    | 50                | 160                  |
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x150x20   | 50                | 160                  |
| 1200x300x20   | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |




Nutzlast/Tragkraft

## MONTAGESKIZZE (M392) FÜR ECOPHON FOCUS LP XL



## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

| Abmessung, mm                                                                                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1800x600                                                                                              |                                                           |
| 1 Focus Lp                                                                                            | 0,95/m <sup>2</sup>                                       |
| 2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm                                                            | 1,7m/m <sup>2</sup>                                       |
| 3 Connect Querschiene, L=600 mm                                                                       | 0,6m/m <sup>2</sup>                                       |
| 4 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                    | 1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene                    |
| 5 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 450 mm) | 1,1/m <sup>2</sup>                                        |
| 6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)                                                    | 0,7/m <sup>2</sup>                                        |
| 7 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm                                                 | nach Bedarf                                               |
| 8 Connect Distanzfeder Wand                                                                           | 3Stück für jede Anschnittplatte mit nur 1 tragender Kante |
| 9 Connect Auflage-Clip Dg20                                                                           | 4pro Anschnittplatte (Längsseite)                         |
| 10 Connect Fixierungsklammer                                                                          | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte                      |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm                                                               | -                                                         |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 20 mm                                                             | -                                                         |
| Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen                                      | -                                                         |



| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1800x600x20   | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft

# Ecophon Focus™ SQ


Ecophon Focus™ SQ ist eine Akustikdecke mit kleinstmöglicher totaler Konstruktionshöhe. Die Platten werden direkt auf die Rohdecke geklebt. Ecophon Focus™ SQ wird mit einer umlaufenden Fuge zwischen den Platten montiert, die Decke erhält eine glatte Oberfläche. Die Platten sind nicht demontierbar.




## FORMATE




| Abmessung, mm | 600x600 | 1200x600 |
|---------------|---------|----------|
| Direktmontage | •       | •        |
| Stärke (d)    | 20      | 20       |
| Montageskizze | M107    | M107     |



Focus SQ Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus SQ Systems



Focus SQ System




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



— Focus SQ 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 20      | 23     | 0.05                                     | 0.30   | 0.70   | 0.95    | 1.00    | 1.00    | 0.60       | C                 |

| d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|---------|--------|------|------|
| 20      | 23     | 0.75 | 0.75 |

| d<br>mm | AC(1.5)<br>Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110 |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 20      | 190                                                   |



### Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



### Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.





## Ökologischer Fußabdruck

| kg CO <sub>2</sub> equiv./m <sup>2</sup> |      | Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804 |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Focus SQ                                 | 4,88 |                                                                                   |



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 57%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   | Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182. |
|--------|---------------|----------|-----------------------------------------------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |                                               |



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Akustikplatten sind nicht demontierbar.



## Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Der Klebgrund sollte eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Akustikdeckenplatten besitzen. Der Untergrund, der Absorber und der Kleber sollten eine Temperatur von 10-25°C haben. Im Zweifelsfall ist eine Probeklebung durchzuführen. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Beste Resultate werden bei ebenem Untergrund erreicht, aber auch ein leicht unebener Untergrund führt zu akzeptablen Ergebnissen.



## Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems beträgt ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>.



### Belastung

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



### CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




### Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |





MONTAGESKIZZE (M107) FÜR ECOPHON FOCUS SQ MIT CONNECT KLEBER



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                           |                                                                                                   | Abmessung, mm      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |                                                                                                   | 600x600            | 1200x600           |
| 1                                                                         | Focus SQ                                                                                          | 2,8/m <sup>2</sup> | 1,4/m <sup>2</sup> |
| 2                                                                         | Connect Kleber (0,25 l/m <sup>2</sup> - 0,4 l/m <sup>2</sup> entsprechend den Montagebedingungen) | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| Zum Auftragen des Klebers Connect Zahnpachtel verwenden.                  |                                                                                                   | -                  | -                  |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 23 mm                                    |                                                                                                   | -                  | -                  |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar. |                                                                                                   | -                  | -                  |
| Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.             |                                                                                                   | -                  | -                  |
| * Paneel Modulmaß 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592)                  |                                                                                                   | -                  | -                  |



Auftrag des Klebers

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast [N] | Mindesttragkraft [N] |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | -                 | -                    |
| 1200x600x20   | -                 | -                    |


Nutzlast/Tragkraft

# Ecophon Focus™ Fixiform E

Ecophon Focus™ Fixiform E wurde für Bereiche mit einem deutlichen Unterschied zwischen verschiedenen Deckenniveaus konzipiert. Mit diesem System können aber auch Installationen im Deckenhohlraum verborgen oder Gestaltung bzw. Struktur in einen Raum gebracht werden. Die Akustikdeckenplatten werden flach verpackt geliefert und vor Ort in einem Winkel von 90° vor der Montage gefaltet.




## FORMATE



|               |          |
|---------------|----------|
| Abmessung, mm | 1200x600 |
| T24           | •        |
| Stärke (d)    | 20       |
| Montageskizze | M276     |



Focus Fixiform Akustikdeckenplatte



Detail des Focus Fixiform Systems



Focus Fixiform E System



Focus Fixiform E System, Anschluss an obere Deckenebene



## Akustik


Die akustischen Werte entsprechen denen der ebenen Akustikdecke.

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



.... Focus Fixiform E 20 mm, 60 mm o.d.s.  
 — Focus Fixiform E 20 mm, 200 mm o.d.s.  
 o.d.s. = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 20      | 60     | 0.15                                     | 0.50   | 0.90   | 1.00    | 0.95    | 0.95    | 0.80       | B                 |
| 20      | 200    | 0.50                                     | 0.85   | 0.85   | 0.85    | 1.00    | 1.00    | 0.90       | A                 |

| d<br>mm | $D_{nfw}$<br>Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2 | CAC dB<br>Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 20      | 24                                                                      | 25                                                        |



## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |





## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 57%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   |
|--------|---------------|----------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Akustikelemente sind nicht demontierbar.



## Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Zum Lieferumfang gehören alle notwendigen Zubehörteile.




## Belastung

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



## CE



Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




© Ecophon Group

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                        |                                                                                | Abmessung, mm       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                        |                                                                                | 1200x600            |
| 1                                                                                                      | Focus Fixiform E (Set)                                                         | nach Bedarf         |
| 2                                                                                                      | Connect T24 Hauptschiene                                                       | 1,8m/m <sup>2</sup> |
| 3                                                                                                      | Connect T24 Querschiene (benachbarte Akustikdecke)                             | nach Bedarf         |
| 4                                                                                                      | Montagewinkel Fixiform (im Fixiform Set enthalten)                             | -                   |
| 5                                                                                                      | Montageschraube (im Fixiform Set enthalten)                                    | -                   |
| 6                                                                                                      | Connect Federklammer (im Fixiform Set enthalten)                               | -                   |
| 7                                                                                                      | Rundstab (im Fixiform Set enthalten)                                           | -                   |
| 8                                                                                                      | Connect Nivellierfeder F (im Fixiform Set enthalten)                           | -                   |
| 9                                                                                                      | Endstück für Rundstab (im Fixiform Set enthalten)                              | -                   |
| 10                                                                                                     | Distanzstück (im Fixiform Set enthalten)                                       | -                   |
| 11                                                                                                     | Connect Abhänge-Clip                                                           | 1 Stück/Abhänger    |
| 12                                                                                                     | Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand vom Höhenversatz 600 mm | 1,4/m <sup>2</sup>  |
| Δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Die individuell angepassten Deckenplatten sind nicht demontierbar. |                                                                                | -                   |
| δ Min. totale Konstruktionshöhe: Δ1=160 mm und Δ2=80 mm vom höheren Niveau                             |                                                                                | -                   |
| Abmessung: c=600 mm, h<530 mm                                                                          |                                                                                | -                   |



Die Kante ist verstärkt durch einen Rundstab.



Verbindung der oberen Ebene mit der Hauptschiene.

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1200x600x20   | 0                 | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft


# Ecophon Focus™ Fixiform Ds

Ecophon Focus™ Fixiform Ds wurde für Bereiche mit einem deutlichen Unterschied zwischen verschiedenen Deckenniveaus konzipiert. Mit diesem System können aber auch Installationen im Deckenhohlraum verborgen oder Gestaltung bzw. Struktur in einen Raum gebracht werden. Die Akustikdeckenplatten werden flach verpackt geliefert und vor Ort in einem Winkel von 90° vor der Montage gefaltet.



Ecophon Head Office, Sweden

## FORMATE



Abmessung, mm


Stärke (d)

Montageskizze





Focus Fixiform Akustikdeckenplatte



Detail des Focus Fixiform Systems



Focus Fixiform Ds System



Focus Fixiform Ds System, Anschluss an obere Deckenebene



### Akustik

For acoustic data on the system - please see Focus Ds



### Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   | Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182. |
|--------|---------------|----------|-----------------------------------------------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |                                               |



### Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



### Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



### Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



### Demontierbarkeit

Die Akustikelemente sind nicht demontierbar.



### Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Zum Lieferumfang gehören alle notwendigen Zubehörteile.



### Belastung

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



### CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 54%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |




# Ecophon Focus™ Frieze


Ecophon Focus™ Frieze ist erhältlich für Kante Dg, Ds, A und E. Der Fries wird ohne sichtbare Profile mit der Wand verbunden. Mit dem System lassen sich weiche, fließende Übergänge zwischen Akustikdecke und Wand schaffen.




## FORMATE



|               |            |
|---------------|------------|
| Abmessung, mm | 2400x600   |
| T24           | •          |
| Stärke (d)    | 20         |
| Montageskizze | M110, M239 |



Focus Frieze Akustikdeckenplatte



Focus Frieze System




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



— Focus Frieze 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 20      | 200    | 0.40                                     | 0.80   | 0.85   | 0.85    | 0.95    | 0.95    | 0.90       | A                 |

| d<br>mm | AC(1.5)<br>Articulation Class, ASTM E1111,<br>ASTM E1110 | $D_{nfw}$<br>Weighted normalized flanking level difference,<br>ISO 10848-2 | CAC dB<br>Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414,<br>ASTM E413 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20      | 190                                                      | 24                                                                         | 25                                                           |



## Raumluftqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |



## Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



## Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



## Circularity

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt | 59%                    |
| Circularity                           | Vollständig recycelbar |



# SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



## Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   |
|--------|---------------|----------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



## Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



## Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



## Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



## Demontierbarkeit

Die Akustikplatten sind nicht demontierbar.



## Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



## Systemgewicht

Das System besteht aus den Ecophon Focus™ Friesplatten sowie der dazugehörigen Connect™ Unterkonstruktion. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 3 kg/m².




## Belastung

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder [www.ecophon.de](http://www.ecophon.de).



## CE




Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN 13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



© Ecophon Group

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


|                                                                                                                                                                                                                                                  | Abmessung, mm   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2400x600</b> |
| 1 Focus Frieze                                                                                                                                                                                                                                   | nach Bedarf     |
| 2 Connect T24 Hauptschiene                                                                                                                                                                                                                       | -               |
| 3 Connect T24 Querschiene, L=600 mm                                                                                                                                                                                                              | nach Bedarf     |
| 4 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                                                                                                                                                 | nach Bedarf     |
| 5 Connect Abhänge-Clip                                                                                                                                                                                                                           | nach Bedarf     |
| 6 Connect Direktbefestigungsklammer (nur in Kombination mit Frieze Wandwinkel)                                                                                                                                                                   | nach Bedarf     |
| 7 Focus A oder E                                                                                                                                                                                                                                 | nach Bedarf     |
| 8 Connect Frieze Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm. Bei Verwendung dieser Lösung an zwei gegenüberliegenden Wänden ist darauf zu achten, dass das Deckenfeld durch Verstrebungen zur Wand ausgesteift wird. Minimale Abhängehöhe 0 mm. | nach Bedarf     |
| 9 Connect Friesbefestigung, max. Befestigungsabstand 500 mm, minimale Abhängehöhe 150 mm.                                                                                                                                                        | nach Bedarf     |
| 10 Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm                                                                                                                                                                                               | nach Bedarf     |
| 11 Dauerelastische Versiegelung (nicht im Ecophon-Lieferumfang)                                                                                                                                                                                  | nach Bedarf     |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm mit Schnellspannabhänger, 60 mm mit Direktbefestigungsklammer                                                                                                                                            | -               |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.                                                                                                                                                                        | -               |
| Focus Frieze: Min. totale Konstruktionshöhe: 160 mm                                                                                                                                                                                              | -               |
| Focus Frieze: Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.                                                                                                                                                            | -               |
| Ecophon Focus Frieze: kann in zwei Platten aufgeteilt werden, wenn die Breite < 300 mm ist                                                                                                                                                       | -               |

Wandanschluss mit Connect Frieze  
Wandwinkel

Wandanschluss mit Connect Friesbefestigung

| Abmessung,<br>mm | Max.<br>Nutzlast (N) | Mindesttragkraft<br>(N) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
| 2400x600x20      | 0                    | 160                     |




Nutzlast/Tragkraft



© Ecophon Group

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

| Abmessung, mm                                                                                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2400x600                                                                                                                        |                                      |
| 1 Focus Frieze Ds/Dg                                                                                                            | nach Bedarf                          |
| 2 Connect T24 Hauptschiene                                                                                                      | -                                    |
| 3 Connect T24 Querschiene L=600/1200/1800, alternativ Hauptschiene                                                              | nach Bedarf                          |
| 4 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                                | nach Bedarf                          |
| 5 Connect Abhänge-Clip                                                                                                          | nach Bedarf                          |
| 6 Connect Friesbefestigung, max. Befestigungsabstand 500 mm, minimale Abhängehöhe 150 mm.                                       | nach Bedarf                          |
| 7 Connect Frieze Wandwinkel 0562, max. Befestigungsabstand 300 mm.                                                              | nach Bedarf                          |
| 8 Connect Fixierungsklammer                                                                                                     | 1/300-400mm für jede Anschnittplatte |
| 9 Connect Wandwinkel                                                                                                            | nach Bedarf                          |
| 10 Dauerelastische Versiegelung (nicht im Ecophon-Lieferumfang)                                                                 | nach Bedarf                          |
| 11 Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm                                                                              | nach Bedarf                          |
| 12 Connect Wandbefestigung T-Profil                                                                                             | nach Bedarf                          |
| 13 Focus Ds oder Dg                                                                                                             | nach Bedarf                          |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm                                                                                         | -                                    |
| Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Die Focus Friesplatten sind nicht demontierbar, das hat keinen Einfluss auf das übrige System | -                                    |
| Ecophon Focus Frieze: kann in zwei Platten aufgeteilt werden, wenn die Breite < 300 mm ist                                      | -                                    |

Wandanschluss mit Connect Frieze  
Wandwinkel

Wandanschluss mit Connect Friesbefestigung

| Abmessung,<br>mm | Max.<br>Nutzlast (N) | Mindesttragkraft<br>(N) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
| 2400x600x20      | 0                    | 160                     |


Nutzlast/Tragkraft

# Ecophon Focus Edge™ 500

Ecophon Focus Edge™ 500 ist ein System für frei hängende Deckenfelder, bei denen ein Wandanschluss nicht möglich ist. Das System besteht aus Profilen und Außenecken, die zusammen einen harmonischen Randabschluss bilden.




Piet Hein Building, Netherlands



## FORMATE

| Abmessung, mm | 600x600          | 1200x600         | 1200x1200  | 1200x1200 |
|---------------|------------------|------------------|------------|-----------|
| T24           | •                | •                | •          | •         |
| Stärke (d)    | 20               | 20               | 20         | 25        |
| Montageskizze | M165, M210, M211 | M165, M210, M211 | M165, M210 | M211      |





Connect Edge 500 für Montage mit Focus E



### Akustik

Ecophon Focus Edge 500 ist ein Ergänzungselement, als solches wirkt es absorbierend. Die akustischen Daten sind jedoch den entsprechenden Deckensystemen (Focus Ds, Focus Dg oder Focus/Master E) zu entnehmen.



### Circularity

Vollständig recycelbar.



### Brandschutz

| Land   |            | Klasse |
|--------|------------|--------|
| Europa | EN 13501-1 | A1     |



### Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



### Belastung


Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



### CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



MONTAGESKIZZE (M165) FÜR ECOPHON EDGE 500 MIT FOCUS E T24




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                                                                                                                                                               | Abmessung, mm |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | 600x600       | 1200x600    | 1200x1200   |
| 1 Focus E                                                                                                                                                                                                                                     | 2,8/m²        | 1,4/m²      | 0,7/m²      |
| 2 Connect Edge 500 Profil                                                                                                                                                                                                                     | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 3 Connect Edge Ecke                                                                                                                                                                                                                           | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 4 Connect L-Kupplung                                                                                                                                                                                                                          | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 5 Profilverbindung mit Führungsstiften und Verbinder mit Spannbügel, (siehe Edge Kit für weitere Details)                                                                                                                                     | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 6 Connect Edge Profil-Clip E (18 stk./kit im Connect Edge-Kit E enthalten)                                                                                                                                                                    | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 7 Focus E Akustikdeckenplatte und Connect Unterkonstruktion                                                                                                                                                                                   | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 8 Connect justierbarer Seilabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                                                                                                                                         | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 9 Connect Abhänge-Clip                                                                                                                                                                                                                        | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Connect Edge kit E: 18 Connect Edge Profil-Clip mit Schraube, 4 Verbinder mit Spannbügel, 1 Sechskantschlüssel 2 mm, 1 Sechskantschlüssel T10, 12 Führungsstifte, 24 Schrauben RTK ST 3,5x9,5 (zur Befestigung am Profil), 1 Montageanleitung | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Nicht im Kit enthalten: Connect L-Kupplung                                                                                                                                                                                                    | -             | -           | -           |
| Nicht im Kit enthalten: Connect Montageschraube BR für L-Kupplung                                                                                                                                                                             | -             | -           | -           |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 130 mm                                                                                                                                                                                                       | -             | -           | -           |
| Mindesthöhe für Demontierbarkeit: siehe Focus/Master E                                                                                                                                                                                        | -             | -           | -           |



Verbindung zwischen Akustikdeckenplatte und Edge Profil




Verbindung zwischen T-Profil und Edge Profil

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |
| 1200x1200x20  | 50                | 160                  |



Nutzlast/Tragkraft

## MONTAGESKIZZE (M210) FÜR ECOPHON EDGE 500 MIT FOCUS DS




## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abmessung, mm |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600x600       | 1200x600    | 1200x1200   |
| 1 Focus Ds                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,8/m²        | 1,4/m²      | 0,7/m²      |
| 2 Connect Edge 500 Profil                                                                                                                                                                                                                                                  | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 3 Connect Edge 500 Ecke                                                                                                                                                                                                                                                    | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 4 Connect L-Kupplung                                                                                                                                                                                                                                                       | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 5 Connect Edge Profil.Clip (18 Stück pro Kit enthalten im Connect Edge Kit Ds/Dg)                                                                                                                                                                                          | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 6 Profilverbindung mit Führungsstiften und Verbinder mit Spannbügel, (siehe Edge Kit für weitere Details)                                                                                                                                                                  | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 7 Connect Hauptschiene zur Ausrichtung und Stabilisierung der Unterkonstruktion                                                                                                                                                                                            | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 8 Focus Ds Akustikdeckenplatte und Connect Ds System (siehe auch Focus Ds Systemseite)                                                                                                                                                                                     | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 9 Connect justierbarer Seilabhängiger, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                                                                                                                                                                    | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 10 Connect Abhänge-Clip                                                                                                                                                                                                                                                    | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 11 Connect Distanzprofil                                                                                                                                                                                                                                                   | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| 12 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene                                                                                                                                                                                    | 1,4/m²        | 1,4/m²      | 0,7/m²      |
| Connect Edge Kit Ds/Dg: 18 Connect Edge Profil.Clip mit Schraube RTK 3,5x25, 4 Verbinder mit Spannbügel, 1 Sechskantschlüssel 2 mm, nach Bedarf<br>1 Sechskantschlüssel T10, 12 Führungsstifte, 24 Schrauben RTK ST 3,5x9,5 [z. Befestigung am Profil], 1 Montageanleitung |               |             |             |
| Nicht im Kit enthalten: Connect L-Kupplung                                                                                                                                                                                                                                 | -             | -           | -           |
| Nicht im Kit enthalten: Connect Montageschraube BR für L-Kupplung                                                                                                                                                                                                          | -             | -           | -           |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 135 mm                                                                                                                                                                                                                                    | -             | -           | -           |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm (50 mm bei 1200x1200)                                                                                                                                                                                                            | -             | -           | -           |



Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds




Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds und zusätzlichem Profil

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |
| 1200x1200x20  | 50                | 160                  |

Nutzlast/Tragkraft




## MONTAGESKIZZE (M211) FÜR ECOPHON EDGE 500 MIT FOCUS DG



© Ecophon Group

## MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abmessung, mm      |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600x600            | 1200x600           | 1200x1200          |
| 1 Focus Dg                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,8/m <sup>2</sup> | 1,4/m <sup>2</sup> | 0,7/m <sup>2</sup> |
| 2 Connect Edge 500 Profil                                                                                                                                                                                                                                                  | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| 3 Connect Edge 500 Ecke                                                                                                                                                                                                                                                    | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| 4 Connect L-Kupplung                                                                                                                                                                                                                                                       | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| 5 Profilverbindung mit Führungsstiften und Verbinder mit Spannbügel, (siehe Edge Kit für weitere Details)                                                                                                                                                                  | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| 6 Focus Dg Akustikdeckenplatte und Connect Unterkonstruktion (siehe auch Focus Dg Systemseite)                                                                                                                                                                             | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| 7 Connect justierbarer Seilabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm                                                                                                                                                                                                      | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| 8 Connect Abhänge-Clip                                                                                                                                                                                                                                                     | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| 9 Connect Hauptschiene zur Ausrichtung und Stabilisierung der Unterkonstruktion                                                                                                                                                                                            | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| 10 Connect Edge Profil-Clip [18 Stück pro Kit enthalten im Connect Edge Kit Ds/Dg]                                                                                                                                                                                         | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| Connect Edge Kit Ds/Dg: 18 Connect Edge Profil-Clip mit Schraube RTK 3,5x25, 4 Verbinder mit Spannbügel, 1 Sechskantschlüssel 2 mm, nach Bedarf<br>1 Sechskantschlüssel T10, 12 Führungsstifte, 24 Schrauben RTK ST 3,5x9,5 (z. Befestigung am Profil), 1 Montageanleitung | nach Bedarf        | nach Bedarf        | nach Bedarf        |
| Nicht im Kit enthalten: Connect L-Kupplung                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                  | -                  |
| Nicht im Kit enthalten: Connect Montageschraube BR für L-Kupplung                                                                                                                                                                                                          | -                  | -                  | -                  |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 135 mm                                                                                                                                                                                                                                    | -                  | -                  | -                  |
| δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm (50 mm bei 1200x1200)                                                                                                                                                                                                            | -                  | -                  | -                  |



| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | 50                | 160                  |
| 1200x600x20   | 50                | 160                  |
| 1200x1200x25  | 50                | 160                  |

Verbindung mit Akustikdeckenplatte

Verbindung zwischen T-Profil und Edge Profil

Nutzlast/Tragkraft

# Ecophon Focus™ Levels


Focus Levels ist ein neues Design-Deckensystem, das aus Akustikdeckenplatten mit drei verschiedenen Plattenstärken besteht: 40, 30 und 20 mm. Die Akustikdeckenplatten werden direkt nebeneinander geklebt. Durch Variieren der Plattenstärke können Sie einzigartige Designlösungen mit verschiedenen Deckenniveaus schaffen. Das Deckensystem lässt sich leicht an die Rohdecke und/oder an die Wand montieren. Die Platten sind nicht demontierbar.



## FORMATE




| Abmessung, mm | 600x600       | 600x600       | 600x600       | 1200x300      | 1200x300      | 1200x300      | 1200x600      | 1200x600      | 1200x600      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Direktmontage | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             |
| Stärke (d)    | 20            | 30            | 40            | 20            | 30            | 40            | 20            | 30            | 40            |
| Montageskizze | M488,<br>M489 | M488,<br>M489 | M488,<br>M489 | M488,<br>M489 | M488,<br>M489 | M488,<br>M489 | M488,<br>M489 | M488,<br>M489 | M488,<br>M489 |



Focus Levels Akustikdeckenplatte



Focus Levels System



Abschnitt des Focus Levels Systems




## Akustik

### Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad




.... Focus Levels 40 mm, 43 mm o.d.s.

--- Focus Levels 30 mm, 33 mm o.d.s.

— Focus Levels 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

$\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad



— Focus Levels 20/30/40 mm (M488, M489), 23-43 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshöhe

| d<br>mm | tKh mm | $\alpha_p$ , Praktischer Absorptionsgrad |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Absorptionsklasse |
|---------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
|         |        | 125 Hz                                   | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                   |
| 40      | 43     | 0.25                                     | 0.80   | 0.95   | 0.95    | 1.00    | 1.00    | 1.00       | A                 |
| 30      | 33     | 0.10                                     | 0.55   | 0.90   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 0.85       | B                 |
| 20      | 23     | 0.05                                     | 0.30   | 0.75   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 0.60       | C                 |
| 0       | 43     | 0.15                                     | 0.55   | 0.90   | 0.95    | 1.00    | 1.00    | 0.85       | B                 |

| d<br>mm | tKh mm | NRC  | SAA  |
|---------|--------|------|------|
| 20      | 23     | 0.75 | 0.78 |



## Raumlufqualität

| Zertifikat / Label                    | Alle Produkte |
|---------------------------------------|---------------|
| Eurofins Innenraumluftkomfort         | IAC Gold      |
| Französisches VOC-Label               | A+            |
| Finnische Emissionsklassifizierung M1 | •             |





## Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).



### Umweltsichere und gesunde Materialien

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Zertifizierungsstufe Silber (Standardversion 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ basiert auf den Anforderungen für Umweltsichere und gesunde Materialien des Cradle-to-Cradle Certified Product Standards. Es bestätigt, dass die im Produkt verwendeten Chemikalien und Materialien so ausgewählt wurden, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an erster Stelle steht.



### Ökologischer Fußabdruck

|                   | kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Focus Levels 20mm | 5,03                                    |
| Focus Levels 30mm | 6,23                                    |
| Focus Levels 40mm | 7,44                                    |

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



### Circularity

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt (20 mm) | 58%                    |
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt (30 mm) | 62%                    |
| Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt (40 mm) | 64%                    |
| Circularity                                   | Vollständig recycelbar |



## SoundCircularity

Das vollständige Recycling der Absorber erfolgt mittels unseres Rücknahmesystems „SoundCircularity“. Wir machen aus Ihren Abschnitten bzw. ganzen Platten wieder neue Glaswollprodukte.



### Brandschutz

| Land   | Fire standard | Klasse   |
|--------|---------------|----------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



### Feuchtigkeitsbeständigkeit

Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemäß EN 13964:2014.



### Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



### Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



### Demontierbarkeit

Die Akustikplatten sind nicht demontierbar.



## Montage

---

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Der Klebgrund sollte eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Akustikdeckenplatten besitzen. Der Untergrund, der Absorber und der Kleber sollten eine Temperatur von 10-25°C haben. Im Zweifelsfall ist eine Probeklebung durchzuführen. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Beste Resultate werden bei ebenem Untergrund erreicht, aber auch ein leicht unebener Untergrund führt zu akzeptablen Ergebnissen.



## Belastung

---

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.




## CE

---

Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.





MONTAGESKIZZE (M488) FÜR ECOPHON FOCUS LEVELS MIT CONNECT KLEBER



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                             | Abmessung, mm |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                             | 600x600       | 1200x300    | 1200x600    |
| 1 Focus Levels                                                              | 2,8/m²        | 2,8/m²      | 2,8/m²      |
| 2 Connect Kleber (0,25 l/m² - 0,4 l/m² entsprechend den Montagebedingungen) | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Zum Auftragen des Klebers Connect Zahnpachtel verwenden.                    | -             | -           | -           |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 23 mm                                      | -             | -           | -           |
| 8 Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.   | -             | -           | -           |
| Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.               | -             | -           | -           |
|                                                                             | -             | -           | -           |




Auftrag des Klebers

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | -                 | -                    |
| 600x600x30    | -                 | -                    |
| 600x600x40    | -                 | -                    |
| 1200x300x20   | -                 | -                    |
| 1200x300x30   | -                 | -                    |
| 1200x300x40   | -                 | -                    |

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M489) FÜR ECOPHON FOCUS LEVELS MIT CONNECT KLEBER



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

|                                                                           |                                                                           | Abmessung, mm |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                                                                           | 600x600       | 1200x300    | 1200x600    |
| 1                                                                         | Focus Levels                                                              | 2,8/m²        | 2,8/m²      | 2,8/m²      |
| 2                                                                         | Connect Kleber (0,25 l/m² - 0,4 l/m² entsprechend den Montagebedingungen) | nach Bedarf   | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Zum Auftragen des Klebers Connect Zahnpachtel verwenden.                  |                                                                           | -             | -           | -           |
| Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 23 mm                                    |                                                                           | -             | -           | -           |
| 8 Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar. |                                                                           | -             | -           | -           |
| Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.             |                                                                           | -             | -           | -           |
|                                                                           |                                                                           | -             | -           | -           |



Auftrag des Klebers

| Abmessung, mm | Max. Nutzlast (N) | Mindesttragkraft (N) |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 600x600x20    | -                 | -                    |
| 600x600x30    | -                 | -                    |
| 600x600x40    | -                 | -                    |
| 1200x300x20   | -                 | -                    |
| 1200x300x30   | -                 | -                    |
| 1200x300x40   | -                 | -                    |

Nutzlast/Tragkraft