


Ecophon Focus™ A

Ecophon Focus™ A ist eine abgehängte Akustikdecke mit sichtbarer Unterkonstruktion. Um die Schallabsorption im Tieffrequenzbereich zu verstärken, kann Ecophon Extra Bass oberhalb der Akustikdecke aufgelegt werden.




DSB Werkbedrijf, Nijmegen, Netherlands


FORMATE




Abmessung, mm	600x600	625x625	1200x600	1200x1200	1250x625	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
Connect T15	•		•	•					
Connect T24	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T24	•		•	•					
Stärke [d]	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Montageskizze	M01, M399	M01 DIN	M01, M399	M01	M01 DIN	M16, M46	M16, M46	M16, M46	M16, M46



Focus A Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus A Systems mit Connect T24



Focus A System




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäss DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäss ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



.... Focus A 20 mm, 50 mm o.d.s.

— Focus A 20 mm, 200 mm o.d.s.

- - - Focus A 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

--- Focus A gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.

... Focus A gamma 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

Frequency Hz

o.d.s = overall depth of system

	THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
-	20	50	0.10	0.45	0.85	1.00	1.00	1.00	0.75	C
-	20	200	0.50	0.90	1.00	0.90	1.00	0.95	1.00	A
+ Extra Bass,	70	200	0.90	0.90	0.90	0.95	1.00	1.00	0.95	A
gamma	20	200	0.55	0.40	0.50	0.35	0.20	0.25	0.30	D
gamma + Extra Bass	70	200	0.70	0.40	0.45	0.40	0.20	0.25	0.30	D

	THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
-	20	50	0.85	0.83
-	20	200	0.95	0.93
+ Extra Bass,	70	200	0.93	0.93
gamma	20	200	0.35	0.36
gamma + Extra Bass	70	200	0.35	0.37
-	20	400	0.85	0.88

d mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	190	20	21



Raumlufthqualität

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv./m ²
Focus A	2,6 (Focus family EPD in conformity with ISO 14025 / EN 15804)
Focus A/Plant	1,81 (Focus A/Plant EPD in conformity with ISO 14025 / EN 15804)

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	51%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Produkt	Klasse
Standard	Class C, RH 95% and 30°C
Plant	Class A, RH 70% and 25°C

Getestet gemäss EN 13964:201



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems einschliesslich Unterkonstruktion beträgt ca. 3 kg/m².



Belastung


Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder www.ecophon.com



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




MONTAGESKIZZE (M01) FÜR ECOPHON FOCUS A



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus A	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect T24 oder T15 Hauptschiene, Achsmaß 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm)	0,9m/m²	0,9m/m²	0,9m/m²
3 Connect T24 oder T15 Querschiene, L=1200 mm, Achsmaß 600 mm	1,7m/m²	1,7m/m²	0,9m/m²
4 Connect T24 oder T15 Querschiene, L=600 mm	0,9m/m²	-	-
5 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm, kann bei größeren Abständen der Hauptschiene zur Wand auf max. 1200 mm erweitert werden, nur ohne zusätzlichen Lasten zwischen Hauptschiene und Wand)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 100 mm mit Schnellspannhänger, 50 mm mit Direktbefestigungsklammer	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit : T15:120 mm (150 mm bei 1250x1250), T24:100 mm (130 mm bei 1250x1250)	-	-	-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-	-	-
Bei Verwendung von Paneelen in den Formaten 1200x1200 mm und XL in Kombination mit einer T15 Unterkonstruktion ist diese mit der Connect Wandbefestigung T-Profil zu sichern.	-	-	-



Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft




MONTAGESKIZZE (M01) FÜR ECOPHON FOCUS A



© Ecophon Group


MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm	
	625x625	1250x625
1 Focus A	2,6/m ²	-
2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 1250 mm	0,8m/m ²	0,8m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, L=1250 mm, Achsmaß 625 mm	1,6m/m ²	1,6m/m ²
4 Connect T24 Querschiene, L=625 mm	0,8m/m ²	-
5 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1250 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1250 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 100 mm mit Schnellspannhänger, 50 mm mit Direktbefestigungsklammer	-	-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-	-



Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
625x625x20	40	160
1250x625x20	-	-


Nutzlast/Tragkraft



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm			
	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus A	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
2 Connect Korridorprofil, Achsmaß 600 mm	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
3 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
4 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 40 mm	-	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 65 mm	-	-	-	-



Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1600x600x20	40	-
1800x600x20	20	-
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M46) FÜR ECOPHON FOCUS A XL



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm			
	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus A	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm	1,7m/m²	1,7m/m²	1,7m/m²	1,7m/m²
3 Connect Querschiene, L=600 mm	0,65m/m²	0,6m/m²	0,5m/m²	0,45m/m²
4 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 450 mm)	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²
5 Connect Abhänge-Clip	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²
6 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
7 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 100 mm	-	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 100 mm	-	-	-	-




Abhängung mit Schnellspannhänger und Abhänge-Clip

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M399) FÜR ECOPHON FOCUS A




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus A + Extra Bass	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene, schwarz, max. Befestigungsabstand 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 Querschienen schwarz, L=1200 mm, Achsmaß 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Querschienen, schwarz, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Wandwinkel, schwarz, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Extra Bass (1200x600x50 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: Focus A: 50 mm mit Direktbefestigungsklammer, Focus A mit Extra Bass: 100 mm	-	-
Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Focus A/alpha/gamma: 130 mm, Focus A/ Extra Bass: 170 mm.	-	-



Installation mit Extra Bass



Abhängung mit Schnellspannhänger und Abhänge-Clip

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ B


Ecophon Focus™ B Deckenplatten werden direkt auf die Rohdecke geklebt. Die Akustikdecke hat eine glatte Oberfläche und besticht optisch durch angefasste Kanten. Die Platten sind nicht demontierbar. Mit Ecophon Focus™ B erhalten Sie eine Akustikdecke mit kleinstmöglicher totaler Konstruktionshöhe.




FORMATE




Abmessung, mm	600x600	1200x600
Direktmontage	•	•
Stärke (d)	20	20
Montageskizze	M03	M03



Focus B Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus B Systems



Focus B System




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



— Focus B 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	23	0.05	0.30	0.70	1.00	1.00	1.00	0.60	C

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.77



Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus B	4,10

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	56%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Der Klebgrund sollte eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Akustikdeckenplatten besitzen. Im Zweifelsfall ist eine Probeklebung durchzuführen. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Beste Resultate werden bei ebenem Untergrund erreicht.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems beträgt ca. 2,5 kg/m².



Belastung

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




Raumlufthqualität

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumlufthkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•





MONTAGESKIZZE (M03) FÜR ECOPHON FOCUS B MIT CONNECT KLEBER




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus B	2,8/m²	-
2 Connect Kleber (0,25 l/m² - 0,4 l/m² entsprechend den Montagebedingungen)	nach Bedarf	nach Bedarf
Zum Auftragen des Klebers Connect Zahnpachtel verwenden.		
3 Für die Montage von Deckenfeldern: Connect Randabschlussleiste, l=2500 mm, max. Befestigungsabstand 500 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 23 mm	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.	-	-
Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.	-	-



Auftrag des Klebers



Randabschlussleiste für Abschluss von Deckenfeldern

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ Ds


Ecophon Focus™ Ds ist eine abgehängte Akustikdecke, die überall dort eingesetzt werden kann, wo eine verdeckte Unterkonstruktion erwünscht ist und gleichzeitig einzelne Platten schnell und einfach demontierbar sein müssen. Die Montage erfolgt in einer abgehängten Unterkonstruktion, wobei die Kantenform symmetrisch ist. Weitere Elemente, z.B. Beleuchtung oder Belüftung lassen sich einfach integrieren. Das Ergebnis ist eine Decke

mit glatter Oberfläche, die optisch durch angefasste Kanten besticht.




Lunds Tingsrätt, Sweden


FORMATE



Abmessung, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
T24	•	•	•	•	•	•	•
Stärke (d)	20	20	20	20	20	20	20
Montageskizze	M206, M208, M394, M400	M206, M208, M394, M400	M207	M206, M208, M238	M206, M208, M238	M206, M208, M238	M206, M208, M238



Abschnitt des Focus Ds Systems mit
Connect T24 Hauptschiene HD




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



- Focus Ds 20 mm, 65 mm o.d.s.
 - Focus Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.
 - Focus Ds gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.
 - Focus Ds gamma 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.
- o.d.s = overall depth of system

	THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
-	20	65	0.20	0.60	0.90	0.95	0.95	1.00	0.90	A
-	20	200	0.50	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A
gamma	20	200	0.50	0.25	0.20	0.40	0.25	0.25	0.25	E
gamma + Extra Bass	70	200	0.60	0.30	0.20	0.45	0.25	0.25	0.25	E

	THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
-	20	65	0.90	0.89
gamma	20	200	0.30	0.28
gamma + Extra Bass	70	200	0.30	0.29
-	20	400	0.80	0.82

d mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	24	25



Raumluftqualität

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•





Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv/m ²	
Focus Ds	4,60

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Belastung

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder www.ecophon.com



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten in den Formaten 600x600 und 1200x600 sind leicht demontierbar. Die Akustikdeckenplatten in den Formaten 1200x1200 sowie XL sind demontierbar. Die Mindesthöhe für Demontierbarkeit finden Sie in den Montageskizzen.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System wird nicht für kleine Räume (z.B. 2x2 m²) empfohlen. Decken mit einer grossen Anzahl von Installationen erfordern eine sorgfältige Planung, Gestaltung und Montage.



Systemgewicht


Das Gesamtgewicht des Systems einschliesslich Unterkonstruktion beträgt ca. 3-4 kg/m².



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




MONTAGESKIZZE (M206) FÜR ECOPHON FOCUS DS 600X600, 1200X600 MM UND ECOPHON FOCUS DS XL



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm					
	600x600	1200x600	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus Ds	2,8/m ²	1,4/m ²	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene					
4 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²
5 Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm	1 für jede Reihe des Distanzprofils					
6 Connect T24 Querschiene PL, L=600 mm	2/Reihe Hauptschiene HD					
7 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
8 Connect Schnellspannabnehmer, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
9 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
10 Connect Auflage-Clip Dg20	1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite)					
11 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
12 Connect Fixierungsklammer	1/300-400mm für jede Anschnittplatte					
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm	-	-	-	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm	-	-	-	-	-	-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-	-	-	-	-	-




Verbindung der Profile mit dem Splint Distanzprofil

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M207) FÜR ECOPHON FOCUS DS 1200X1200 MM




©Saint-Gobain Ecophon AB

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

		Abmessung, mm
		1200x1200
1	Focus Ds	0,7/m ²
2	Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm)	0,9m/m ²
3	Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene
4	Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)	0,7m/m ²
5	Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm	1 für jede Reihe des Distanzprofils
6	Connect Aussteifungsprofil	1,4/m ²
7	Connect T24 Querschiene, L=1200 mm	2/Reihe Hauptschiene HD
8	Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene	0,7/m ²
9	Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²
10	Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²
11	Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf
12	Connect Fixierungsklammer	1/300-400mm für jede Anschnittplatte
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm		-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 50 mm		-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen		-



Hauptschiene mit Connect Wandbefestigung




Verbindung der Profile mit dem Splint Distanzprofil

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1200x1200x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft




MONTAGESKIZZE (M208) FÜR ECOPHON FOCUS DS IN DIREKTMONTAGE



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm					
	600x600	1200x600	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus Ds	2,8/m ²	1,4/m ²	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene					
4 Connect T24 Querschiene, L=600 mm	2/Reihe der Hauptschiene					
5 Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1500 mm	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
6 Connect Auflage-Clip Dg20	1/300-400mm für jede Anschnittplatte					
7 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
8 Connect Fixierungsklammer kann verwendet werden, wenn ausreichend Deckenhohlraum zur Verfügung steht.	1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite)					
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 65 mm	-	-	-	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm	-	-	-	-	-	-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-	-	-	-	-	-



Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M238) FÜR ECOPHON FOCUS DS XL IN FLUREN




©Saint-Gobain Ecophon AB

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm			
		1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Focus Ds XL	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2	Connect modularer Wandwinkel	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
3	Connect T24 Korridorprofil	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
4	Connect Abdeckprofil Ds	2/Platte plus Anschnittplatte			
5	Connect Auflage-Clip Dg 20 0547	1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite)			
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 55 mm		-	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm		-	-	-	-



Siehe Materialspezifikation



Anschluss Platte an Connect Abdeckprofil Ds




Connect T24 Korridorprofil an Connect modularem Wandwinkel

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1600x600x20	40	-
1800x600x20	20	-
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M394) FÜR ECOPHON FOCUS DS HÖHENVERSPRUNG




©Saint-Gobain Ecophon AB

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus Ds	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)	0,7m/m ²	0,7m/m ²
4 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene	1,4/m ²	1,4/m ²
5 Connect Federklammer	3/Paneel	3/Paneel
6 Connect Distanzstab Ds (in Kit Höhenversprung Ds enthalten)	1/Paneel	1/Paneel
7 Connect Z-Clip Ds (in Kit Höhenversprung Ds enthalten)	1/Paneel	1/Paneel
8 Connect Spiralanker	1/Paneel	1/Paneel
9 Connect L-Kupplung	1/Reihe Hauptschiene HD	
10 Connect Montageschraube BR	nach Bedarf	nach Bedarf
11 Connect Schnellspannabnehmer, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
12 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²	0,7/m ²
13 Focus Ds Anschnittplatte L=300-600	nach Bedarf	nach Bedarf
14 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene	
15 Connect Wandwinkel 15/22, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 165 mm vertikal und 80 mm horizontal vom höheren Niveau	-	-
δ Min. totale Konstruktionshöhe: Δ1=160 mm und Δ2=80 mm vom höheren Niveau	-	-
Abmessung: c=600 mm, h<530 mm	-	-



Siehe Materialspezifikation



Oberer Anschluss an Hauptschiene HD




Untere Verbindung mit Connect Federklammer

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	0	160
1200x600x20	0	160

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M400) FÜR ECOPHON FOCUS DS




©Saint-Gobain Ecophon AB

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus Ds + Extra Bass	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene	
4 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)	0,7m/m ²	0,7m/m ²
5 Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm	1 für jede Reihe des Distanzprofils	
6 Connect T24 Querschiene, L=600 mm	2/Reihe Hauptschiene HD	
7 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene	1,4/m ²	1,4/m ²
8 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
9 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²	0,7/m ²
10 Connect Auflage-Clip Dg20	1/300-400mm für jede Anschnittplatte	
11 Connect Wandwinkel, schwarz, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
12 Connect Fixierungsklammer	1/300-400mm für jede Anschnittplatte	
13 Extra Bass (1200x600x50 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm	-	-



Siehe Materialspezifikation



Hauptschiene mit Connect Wandbefestigung



Verbindung der Profile mit dem Splint Distanzprofil

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft


Ecophon Focus™ Dg

Ecophon Focus™ Dg ist eine einzigartige demontierbare abgehängte Akustikdecke. Die besondere Kantengestaltung verbirgt die Auflagekanten der Platten und sorgt so für ein scheinbar schwebendes Erscheinungsbild der Decke. Die Unterkonstruktion befindet sich ca. 14 mm oberhalb der sichtbaren Deckenoberfläche, wodurch der Eindruck erweckt wird, jede Platte sei einzeln abgehängt.




Kia Motors, Beukelen, Netherlands


FORMATE




Abmessung, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
T24	•	•	•	•	•	•	•
Stärke (d)	20	20	25	20	20	20	20
Montageskizze	M202	M202	M203	M204	M204	M204	M204




Focus Dg Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus Dg Systems mit Connect T24 Hauptschiene HD



Focus Dg System



Focus Dg mit Connect Wandwinkel in Connect black 01 matt

Acoustics




Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



.... Focus Dg 20 mm, 65 mm o.d.s.

— Focus Dg 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	65	0.20	0.60	0.95	0.95	0.95	1.00	0.90	A
20	200	0.55	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	65	0.90	0.89
20	400	0.80	0.82

d mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110
20	180



Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



- Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv./m ²		Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804
Focus Dg	4,20	



Circularity

Minimaler Gehalt an recyceltem Inhalt	59%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse	Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten in den Formaten 600x600 und 1200x600 sind leicht demontierbar. Die Akustikdeckenplatten in den Formaten 1200x1200 sowie XL sind demontierbar. Die Mindesthöhe für Demontierbarkeit finden Sie in den Montageskizzen.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System wird nicht für kleine Räume (z.B. 2x2 m²) empfohlen. Decken mit einer grossen Anzahl von Installationen erfordern eine sorgfältige Planung, Gestaltung und Montage.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems einschliesslich Unterkonstruktion beträgt ca. 3-4 kg/m².



Belastung

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder www.ecophon.com



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



Raumluftqualität

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•








© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus Dg	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, L=1200 mm, max. Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect Querschiene, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene	
6 Connect Auflage-Clip Dg20	1/300-400mm für jede Anschnittplatte	
7 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²	0,7/m ²
9 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
10 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm mit Schnellspannabhänger, 65 mm mit Direktbefestigungsklammer	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm	-	-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-	-



Kantenhebel Dg




Anschnitt ohne Auflage-Clip/mit Auflage-Clip

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M203) FÜR ECOPHON FOCUS DG 1200X1200 MM




5 © Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm	
1200x1200	
1 Focus Dg	0,7/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm)	0,9m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, L=1200 mm, Achsmaß 1200 mm	0,9m/m ²
4 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene
5 Connect Kanten-Clip Dg	1,4/m ²
6 Connect Auflage-Clip DG25	1/300-400mm für jede Anschnittplatte
7 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²
8 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²
9 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm	0,7/m ²
10 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf
Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm mit Schnellspannabhänger, 65 mm mit Direktbefestigungsklammer	-
8 Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm	-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-




Kantenhobel Dg



Verbindung zwischen zwei nichttragenden Kanten mit Kanten-Clip

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1200x1200x25	50	160



Nutzlast/Tragkraft




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm			
	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus Dg XL	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect Querschiene, l=600 mm	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²
4 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene			
5 Connect Auflage-Clip Dg20	1 Stück / 300-400 mm für jede Anschnittplatte (Längsseite)			
6 Connect Schnellspannabnehmer, max. Befestigungsabstand 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 450 mm)	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
7 Connect Abhänge-Clip	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm	-	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm	-	-	-	-



Kantenhebel Dg



Anschnitt ohne Auflage-Clip/mit Auflage-Clip

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ D/A

Bei Ecophon Focus™ D/A haben die Paneele eine Kante D an der Längsseite und eine Kante A an der kurzen Stirnseite. Jedes Paneel lässt sich einzeln demontieren. Für höchste Anforderungen an Funktionalität und Ästhetik. Eine Spezialentwicklung für Korridor- Lösungen, wenn besonders lange Akustikdeckenplatten erforderlich sind.



Eneco Head Office, Rotterdam, Netherlands

FORMATE



Abmessung, mm	XL 2000x600	XL 2400x600
T24	•	•
Stärke (d)	20	20
Montageskizze	M17	M17



Focus D/A Akustikdeckenplatte




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



.... Focus D/A 20 mm, 60 mm o.d.s.

— Focus D/A 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	60	0.10	0.50	0.95	1.00	1.00	1.00	0.80	A
20	200	0.55	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00	0.95	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	60	0.90	0.89
20	400	0.80	0.82

d mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	24	25



Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv/m ²	
Focus DA	4,32

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.



Montage

Installiert gemäss Ecophon Montageanleitung und Angaben des Bandrasters-Herstellers.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems einschliesslich Unterkonstruktion beträgt ca. 2 kg/m².



Belastung

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder www.ecophon.com



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




Raumluftqualität

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



MONTAGESKIZZE (M17) FÜR ECOPHON FOCUS D/A



MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm		
	2000x600	2400x600
1 Focus D/A für Flure	0,85/m²	0,7/m²
2 Connect Korridorprofil, Achsmaß 600 mm	0,85/m²	0,7/m²
3 Connect Entlastungswinkel	1,7/m²	1,4/m²
4 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
5 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 50 mm	-	-
Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 75 mm	-	-

Abmessung, mm	Max. Nutzlast [N]	Mindesttragkraft [N]
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-


Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ E


Ecophon Focus™ E ist eine attraktive abgehängte Akustikdecke, deren einzelne Platten schnell und einfach demontierbar sind. Die vertiefte Unterkonstruktion und die besondere Kantengestaltung sorgen für eine Decke mit Schatteneffekt, durch den jede Platte akzentuiert und gleichzeitig die Unterkonstruktion partiell verdeckt wird. Der Höhenversatz beträgt 10 mm.




FORMATE




Abmessung, mm	600x600	625x625	1200x600	1200x1200	1250x625	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
Connect T15	•		•	•					
Connect T24	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stärke [d]	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Montageskizze	M12	M12 DIN	M12	M12	M12 DIN	M47, M49	M47, M49	M47, M49	M47, M49




Focus E Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus E Systems mit Connect T24



Focus E System



Focus E mit Connect Wandwinkel




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



.... Focus E 20 mm, 60 mm o.d.s.

— Focus E 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	60	0.15	0.55	0.90	1.00	1.00	1.00	0.85	B
20	200	0.50	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	0.95	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	60	0.90	0.87
20	400	0.85	0.85

d mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	22	23



Raumluftqualität

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumlufthofort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•





Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus E	3,66
Focus E/Plant	2,35

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	55%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Produkt	Klasse
Standard	Class C, RH 95% and 30°C
Plant	Class A, RH 70% and 25°C

Getestet gemäss EN 13964:201



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems einschliesslich Unterkonstruktion beträgt ca. 3 kg/m².



Belastung


Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder www.ecophon.com



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



MONTAGESKIZZE (M12) FÜR ECOPHON FOCUS E




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus E	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect T24 oder T15 Hauptschiene, Achsmaß 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm)	0,9m/m²	0,9m/m²	0,9m/m²
3 Connect T24 oder T15 Querschiene, L=1200 mm	1,7m/m²	1,7m/m²	0,9m/m²
4 Connect T24 oder T15 Querschiene, L=600 mm	0,9m/m²	-	-
5 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
10 Connect Aufstecksockel Kante E (für Stufenwandwinkel)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm mit Schnellspannabhänger, 60 mm mit Direktbefestigungsklammer	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: T15: 120 mm (160 mm bei 1200x1200 mm)	-	-	-
Connect Überbrückung mit Trage-Clip 7/10 zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-	-	-



Kantenhobel E




Ausgefälzte Schnittkante mit Stufenwandwinkel / Wandwinkel

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M12) FÜR ECOPHON FOCUS E




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm	
	625x625	1250x625
1 Focus E	2,6/m ²	-
2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 1250 mm	0,8m/m ²	0,8m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, L=1250 mm, Achsmaß 625 mm	1,6m/m ²	1,6m/m ²
4 Connect T24 Querschiene, L=625 mm	0,8m/m ²	-
5 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1250 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1250 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
10 Connect Aufstecksockel Kante E (für Stufenwandwinkel)	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm mit Schnellspannhänger, 60 mm mit Direktbefestigungsklammer	-	-
Connect Überbrückung mit Trage-Clip 7/10 zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-	-



Kantenhobel E




Ausgefäzte Schnittkante mit Stufenwandwinkel / Wandwinkel

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
625x625x20	35	160
1250x625x20	-	-

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M47) FÜR ECOPHON FOCUS E XL




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm			
	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus E	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect Querschiene, L=600 mm	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²
4 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 450 mm)	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
5 Connect Abhänge-Clip	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
6 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
7 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
8 Connect Aufstecksockel Kante E (für Stufenwandwinkel)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm	-	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 110 mm	-	-	-	-



Kantenhobel E




Ausgefälzte Schnittkante mit Stufenwandwinkel / Wandwinkel

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M49) FÜR ECOPHON FOCUS E XL IN FLUREN





© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm			
	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus E	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
2 Connect Korridorprofil, Achsmaß 600 mm	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
3 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
4 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
5 Connect Aufstecksockel Kante E (für Stufenwandwinkel)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 50 mm	-	-	-	-
Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 75 mm	-	-	-	-



Kantenhobel E



Ausgefälzte Schnittkante mit Stufenwandwinkel / Wandwinkel

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1600x600x20	40	-
1800x600x20	20	-
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-

Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ Ez


Ecophon Focus™ Ez ist eine dreidimensionale Decke mit räumlicher Wirkung für hohe Ansprüche hinsichtlich Akustik und Sprachverständlichkeit. Sie hat eine vertiefte Unterkonstruktion mit einem diagonalen Kantendesign, jede Akustikdeckenplatte ist leicht demontierbar und 40 mm stark.




FORMATE



Abmessung, mm	600x600
T24	•
Stärke (d)	40
Montageskizze	M393



Focus Ez Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus Ez Systems mit Connect T24



Focus Ez System




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



.... Focus Ez 40 mm, 60 mm o.d.s.
 — Focus Ez 40 mm, 200 mm o.d.s.
 o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	60	0.25	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
40	200	0.60	0.90	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	60	1.00	0.99
40	200	1.00	0.97

d mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
40	200	29	31



Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv/m ²	
Focus Ez	5,9

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	62%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems einschliesslich Unterkonstruktion beträgt ca. 5 kg/m²



Belastung

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder www.ecophon.com



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




Raumluftqualität

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•





MONTAGESKIZZE (M393) FÜR ECOPHON FOCUS EZ




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

		Abmessung, mm
		600x600
1	Focus Ez	2,8/m ²
2	Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 1200 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusätzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm)	0,9m/m ²
3	Connect T24 Querschiene, L=1200 mm, max. Befestigungsabstand 600 mm	1,7m/m ²
4	Connect T24 Querschiene, L=600 mm	0,9m/m ²
5	Connect Wandbefestigung T-Profil	1 / jede Reihe abgehängter Hauptschiene
6	Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²
7	Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²
8	Für Direktmontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1200 mm	0,7/m ²
9	Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf
10	Connect Auflage-Clip DG25	2/300-400mm für jede Anschnittplatte
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm mit Schnellspannabhänger, 80 mm mit Direktbefestigungsklammer		-
Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 80 mm		-



Anschnitt mit Connect Auflage-Clip Dg25



Wandanschluss nichttragende Kante

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x40	40	160

Nutzlast/Tragkraft


Ecophon Focus™ F

Ecophon Focus™ F ist eine Akustikdecke, die direkt auf die gegebene Gebäudefläche, z. B. eine Gipsdecke, Täfelung, Holzlattung oder Betonfläche, montiert wird. Die Decke hat eine glatte Oberfläche und besticht optisch durch angefaste Kanten. Die Platten sind nicht demontierbar.




Ten Con Ten, Madrid, Spain


FORMATE




Abmessung, mm	600x600	1200x600
Direktmontage	•	•
Stärke (d)	20	20
Montageskizze	M15	M15



Focus F Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus F Systems



Focus F System



Montage von Focus F

Acoustics




Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



— Focus F 20 mm, 20 mm o.d.s.

.... Focus F 20 mm, 40 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	20	0.05	0.30	0.75	0.95	1.00	1.00	0.60	C
20	40	0.10	0.50	0.85	0.95	1.00	0.95	0.80	B

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	20	0.75	0.76
20	40	0.85	0.82

Raumluftqualität



Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv/m ²	
Focus F	4,90

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recyceltem Inhalt	59%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Beste Resultate werden bei ebenem Untergrund erreicht, aber auch ein leicht unebener Untergrund führt zu akzeptablen Ergebnissen. Bei sehr unebenem Untergrund wird die Montage einer Holzlatte als Ausgleichsschicht empfohlen.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems beträgt ca. 2,5 kg/m²



Belastung


Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



MONTAGESKIZZE (M15) FÜR ECOPHON FOCUS F




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus F	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect Direktbefestigungsblech F (für Montage auf Beton), max. Befestigungsabstand 600 mm	2,8/m ²	2,8/m ²
3 Bauaufsichtlich zugelassener Schraubanker, D=6 mm, Achsmaß 600 mm	2,8/m ²	2,8/m ²
4 Connect Montageschraube F (zur Montage auf GK und Holz)	8,3/m ²	7/m ²
5 Connect Nivellierfeder F, L=600 mm.	2,8/m ²	1,4/m ²
6 Connect Nivellierfeder, L=150 mm	2,8/m ²	1,4/m ²
7 Connect Wandfeder	1 Sik/ pro Anschnittplatte in der letzten Reihe	2Sik/ pro Anschnittplatte in der letzten Reihe
8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Für die Montage von Deckenfeldern: Connect Randabschlussleiste, L=2500 mm, max. Befestigungsabstand 500 mm	nach Bedarf	nach Bedarf
10 bei Bedarf Holzlatzung, Achsmaß 600 mm (300 mm, falls oberseitig eine Wärmedämmung eingebaut ist).	nach Bedarf	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 20 mm	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.	-	-



Montage auf Beton



Montage auf Gipskarton oder Holz

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ Lp


Ecophon Focus™ Lp zeichnet sich durch eine halbverdeckte Unterkonstruktion aus, wobei eine Richtung linear im Raum betont wird. Zwischen den Akustikdeckenplatten in der hervorgehobenen Richtung gibt es einen breiten Spalt; in der anderen Richtung einen minimalen Spalt. Die Kanten sind

scharfkantig und klar definiert. Das System besteht aus den Akustikdeckenplatten im Standardformat und Integrationspaneelen.





Kuopio Courthouse, Finland



FORMATE



Abmessung, mm	600x150	600x300	600x600	1200x150	1200x300	1200x600	XL 1800x600
T24	•	•	•	•	•	•	•
Stärke (d)	20	20	20	20	20	20	20
Montageskizze	M391	M390, M391	M390, M391	M391	M390, M391	M390, M391	M392



Abschnitt des Focus Lp Systems mit Connect T24 Hauptschiene




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



— Focus Lp 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.55	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	400	0.80	0.82

d mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	24	25



Raumluftqualität

Cert/Label	Standard
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Cradle to Cradle Certified®



® Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv/m ²		Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804
Focus Ip	4,66	



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse	Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Platten sind demontierbar. Mindesthöhe siehe Montageskizze.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Das System wird nicht für kleine Räume (z.B. 2x2 m²) empfohlen. Decken mit einer grossen Anzahl von Installationen erfordern eine sorgfältige Planung, Gestaltung und Montage.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems einschliesslich Unterkonstruktion beträgt ca. 3-4 kg/m².



Belastung


Für die Integrationspaneele (M391) gilt eine maximale Belastung von 70 N je Hauptschiene bei einem maximalen Abhängerabstand von 1200 mm auf der Haupttrageschiene. Das ergibt eine Gesamttragfähigkeit von 140 N für zwei gleichmäßig belastete Hauptschienen. Informationen über die maximal zulässige Nutzlast sowie die Mindesttragkraft der Abhänger und Befestigungen finden Sie in der Montageskizze bzw. unter Funktionale Anforderungen, Mechanische Eigenschaften auf www.ecophon.com.



CE




Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

MONTAGESKIZZE (M390) FÜR ECOPHON FOCUS LP



MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm			
	600x300	600x600	1200x300	1200x600
1 Focus Lp	5,6/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect Querschiene, L=1200 mm	3,4m/m ²	1,7m/m ²	3,4m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Querschiene, L=600 mm	-	0,9m/m ²	-	-
5 Connect T24 Querschiene, L=300 mm	0,9m/m ²	-	-	-
6 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene			
7 Connect Schnellspannhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
9 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
10 Connect Distanzfeder Wand	2 Stück für jede Anschnittplatte mit nur 1 tragender Kante			
11 Connect Auflage-Clip Dg20	2pro Anschnittplatte (Längsseite)	2pro Anschnittplatte (Längsseite)	3pro Anschnittplatte (Längsseite)	3pro Anschnittplatte (Längsseite)
12 Connect Fixierungsklammer	1/300-400mm für jede Anschnittplatte			
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm	-	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 20 mm	-	-	-	-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-	-	-	-



Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x300x20	30	160
600x600x20	30	160
1200x300x20	30	160
1200x600x20	30	160



Nutzlast/Tragkraft

MONTAGESKIZZE (M391) FÜR FOCUS LP INTEGRATIONSPANEEL




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm					
	600x150	600x300	600x600	1200x150	1200x300	1200x600
1 Focus Lp Integrationspaneel	11,1/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene	6,7m/m ²	3,35m/m ²	1,7m/m ²	6,7m/m ²	3,35m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, L=150/300/600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,85m/m ²	0,85m/m ²	0,85m/m ²
4 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene					
5 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm)	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
6 Connect Abhänge-Clip	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
7 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
8 Focus Lp (angrenzende Decke)	-	-	-	-	-	-
9 Ecophon Line Lp	-	-	-	-	-	-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 105 mm (190 mm bei Verwendung der Connect Distanzprofil Brücke)	-	-	-	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 20 mm	-	-	-	-	-	-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-	-	-	-	-	-
Die Fläche der Materialspezifikation für M279 bezieht sich auf eine Installationsfläche zwischen zwei abgehängten Hauptschienen. Maximal 2 Reihen Integrationspaneele können nebeneinander montiert werden.	-	-	-	-	-	-
Bei Integration eines Leuchtenbandes, Breite < 300 mm, wird die Verwendung von Connect Distanzprofil Brücke empfohlen, max. Höhe 75 mm	-	-	-	-	-	-




Abstand zwischen Focus Lp und dem Focus Lp Integrationspaneel



Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x150x20	50	160
600x300x20	50	160
600x600x20	50	160
1200x150x20	50	160
1200x300x20	50	160
1200x600x20	50	160




Nutzlast/Tragkraft

MONTAGESKIZZE (M392) FÜR ECOPHON FOCUS LP XL



MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm	
1800x600	
1 Focus Lp	0,95/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm	1,7m/m ²
3 Connect Querschiene, L=600 mm	0,6m/m ²
4 Connect Wandbefestigung T-Profil	1/ jede Reihe abgehängter Hauptschiene
5 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 450 mm)	1,1/m ²
6 Connect Abhänge-Clip (nicht für Schwimmbadklima)	0,7/m ²
7 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm	nach Bedarf
8 Connect Distanzfeder Wand	3Stück für jede Anschnittplatte mit nur 1 tragender Kante
9 Connect Auflage-Clip Dg20	4pro Anschnittplatte (Längsseite)
10 Connect Fixierungsklammer	1/300-400mm für jede Anschnittplatte
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 115 mm	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 20 mm	-
Connect Überbrückung zur Integration von Beleuchtung in Paneelen	-



Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1800x600x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ SQ


Ecophon Focus™ SQ ist eine Akustikdecke mit kleinstmöglicher totaler Konstruktionshöhe. Die Platten werden direkt auf die Rohdecke geklebt. Ecophon Focus™ SQ wird mit einer umlaufenden Fuge zwischen den Platten montiert, die Decke erhält eine glatte Oberfläche. Die Platten sind nicht demontierbar.




FORMATE




Abmessung, mm	600x600	1200x600
Direktmontage	•	•
Stärke (d)	20	20
Montageskizze	M107	M107



Focus SQ Akustikdeckenplatte



Abschnitt des Focus SQ Systems



Focus SQ System




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



— Focus SQ 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	23	0.05	0.30	0.70	0.95	1.00	1.00	0.60	C

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.75

d mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110
20	190



Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv./m ²		Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804
Focus SQ	4,88	



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse	Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Der Klebgrund sollte eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Akustikdeckenplatten besitzen. Im Zweifelsfall ist eine Probeklebung durchzuführen. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Beste Resultate werden bei ebenem Untergrund erreicht, aber auch ein leicht unebener Untergrund führt zu akzeptablen Ergebnissen.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems beträgt ca. 2,5 kg/m²



Belastung

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




Raumluftqualität

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•





MONTAGESKIZZE (M107) FÜR ECOPHON FOCUS SQ MIT CONNECT KLEBER



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

		Abmessung, mm	
		600x600	1200x600
1	Focus SQ	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect Kleber (0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² entsprechend den Montagebedingungen)	nach Bedarf	nach Bedarf
Zum Auftragen des Klebers Connect Zahnpachtel verwenden.		-	-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 23 mm		-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.		-	-
Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.		-	-
* Paneel Modulmaß 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592)		-	-



Auftrag des Klebers

Abmessung, mm	Max. Nutzlast [N]	Mindesttragkraft [N]
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Nutzlast/Tragkraft


Ecophon Focus™ Flexiform A

Ecophon Focus™ Flexiform A Elemente werden flach verpackt geliefert und vor der Montage durch Spezialprofile in die gewünschte – nach außen oder innen gewölbte – Endform gebracht. Ideal zur Gestaltung von gekrümmten Decken oder wenn Einbauten über der abgehängten Decke keine streng waagerechte Abhängung zulassen.




Miejska Sala Włoszów Sportowa, Kejno, Poland



FORMATE



Abmessung, mm	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
T24	•	•	•	•
Stärke (d)	30	30	30	30
Montageskizze	M31, M31ec, M31ic	M31, M31ec, M31ic	M31, M31ec, M31ic	M31, M31ec, M31ic



Focus Flexiform A Akustikdeckenplatte




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient



— Focus Flexiform A 30 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
30	200	0.40	0.90	0.90	0.85	0.90	0.80	0.90	A

d mm	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	24	25



Raumlufthqualität

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumlufthkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus Flexiform A	3,1

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	39%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Innen- und Außenecken werden bauseits geschnitten. Spezielle Eckprofile sind erhältlich.



Systemgewicht

Das Gesamtgewicht des Systems beträgt ca. 3 kg/m², je nach Montageart.




Belastung

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.





© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm			
	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
1 Focus Flexiform A	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
2 Connect T24 Querschiene (benachbarte Akustikdecke)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
3 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
4 Connect Clip 100/20	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
5 Connect Abhänge-Clip	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
6 Connect T24 Hauptschiene	1,8m/m²	-	-	-
7 Connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile , installed at 600 mm centres.	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
8 Connect Flexiform clip, fixed at 100-300 mm (depending on the radius of curve)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect Angle bracket	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
10	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Flexiform profile: Radius of curve (concave or convex) min 200 mm.	-	-	-	-
Length of flexiform profile: max 2400 mm. When Flexiform profiles are longer than 1 m, intermediate suspension are required.	-	-	-	-




Connect Angle bracket



Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindestragkraft (N)
1200x600x30	0	160
1600x600x30	0	160
2000x600x30	0	160
2400x600x30	0	160


Nutzlast/Tragkraft



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm			
	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
1 Focus Flexiform A	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
2 Connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile , installed at 600 mm centres.	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
3 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
4 Connect Abhänge-Clip	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
5 Connect T24 Querschiene (benachbarte Akustikdecke)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
6 Connect T24 Hauptschiene	1,8m/m²	-	-	-
7 Connect Clip 100/20	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
8 Connect Flexible external corner profile	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect Flexiform clip, fixed at 100-300 mm (depending on the radius of curve)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
10 Connect F-trim	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Flexiform profile: Radius of curve (concave or convex) min 200 mm.	-	-	-	-
Length of flexiform profile: max 2400 mm. When Flexiform profiles are longer than 1 m, intermediate suspension are required.	-	-	-	-



Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1200x600x30	0	160
1600x600x30	0	160
2000x600x30	0	160
2400x600x30	0	160

Nutzlast/Tragkraft


INNENECKE (M311C) FÜR ECOPHON FOCUS FLEXIFORM A



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm			
	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
1 Focus Flexiform A	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
2 Connect T24 Querschiene (benachbarte Akustikdecke)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
3 Connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile , installed at 600 mm centres.	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
4 Connect T24 Hauptschiene	1,8m/m²	-	-	-
5 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
6 Connect Abhänge-Clip	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
7 Connect Clip 100/20	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
8 Connect Flexiform clip, fixed at 100-300 mm (depending on the radius of curve)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect F-trim	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
10 Connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile , installed at 600 mm centres.	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Flexiform profile: Radius of curve (concave or convex) min 200 mm.	-	-	-	-
Length of flexiform profile: max 2400 mm. When Flexiform profiles are longer than 1 m, intermediate suspension are required.	-	-	-	-




Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1200x600x30	0	160
1600x600x30	0	160
2000x600x30	0	160
2400x600x30	0	160


Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ Fixiform E

Ecophon Focus™ Fixiform E wurde für Bereiche mit einem deutlichen Unterschied zwischen verschiedenen Deckenniveaus konzipiert. Mit diesem System können aber auch Installationen im Deckenhohlraum verborgen oder Gestaltung bzw. Struktur in einen Raum gebracht werden. Die Akustikdeckenplatten werden flach verpackt geliefert und vor Ort in einem Winkel von 90° vor der Montage gefaltet.




FORMATE



Abmessung, mm	1200x600
T24	•
Stärke (d)	20
Montageskizze	M276



Focus Fixiform Akustikdeckenplatte



Detail des Focus Fixiform Systems



Focus Fixiform E System



Focus Fixiform E System, Anschluss an obere Deckenebene

Acoustics




Die akustischen Werte entsprechen denen der ebenen Akustikdecke.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Praktischer Absorptionsgrad



.... Focus Fixiform E 20 mm, 60 mm o.d.s.
 — Focus Fixiform E 20 mm, 200 mm o.d.s.
 o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	60	0.15	0.50	0.90	1.00	0.95	0.95	0.80	B
20	200	0.50	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

d mm	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	24	25

Raumluftqualität



Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Minergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse	Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikelemente sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Zum Lieferumfang gehören alle notwendigen Zubehörteile.




Belastung

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE



Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

		Abmessung, mm
		1200x600
1	Focus Fixiform E (Set)	nach Bedarf
2	Connect T24 Hauptschiene	1,8m/m ²
3	Connect T24 Querschiene (benachbarte Akustikdecke)	nach Bedarf
4	Montagewinkel Fixiform (im Fixiform Set enthalten)	-
5	Montageschraube (im Fixiform Set enthalten)	-
6	Connect Federklammer (im Fixiform Set enthalten)	-
7	Rundstab (im Fixiform Set enthalten)	-
8	Connect Nivellierfeder F (im Fixiform Set enthalten)	-
9	Endstück für Rundstab (im Fixiform Set enthalten)	-
10	Distanzstück (im Fixiform Set enthalten)	-
11	Connect Abhänge-Clip	1 Stück/Abhänger
12	Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand vom Höhenversatz 600 mm	1,4/m ²
Δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Die individuell angepassten Deckenplatten sind nicht demontierbar.		-
δ Min. totale Konstruktionshöhe: Δ1=160 mm und Δ2=80 mm vom höheren Niveau		-
Abmessung: c=600 mm, h<530 mm		-



Die Kante ist verstärkt durch einen Rundstab.



Verbindung der oberen Ebene mit der Hauptschiene.

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1200x600x20	0	160

Nutzlast/Tragkraft


Ecophon Focus™ Fixiform Ds

Ecophon Focus™ Fixiform Ds wurde für Bereiche mit einem deutlichen Unterschied zwischen verschiedenen Deckenniveaus konzipiert. Mit diesem System können aber auch Installationen im Deckenhohlraum verborgen oder Gestaltung bzw. Struktur in einen Raum gebracht werden. Die Akustikdeckenplatten werden flach verpackt geliefert und vor Ort in einem Winkel von 90° vor der Montage gefaltet.



Ecophon Head Office, Sweden


FORMATE




Abmessung, mm		XL 1500x600	XL 1900x600	XL 2300x600
T24	•	•	•	•
Stärke (d)	20	20	20	20
Montageskizze	M274	M275	M275	M275



Focus Fixiform Akustikdeckenplatte



Detail des Focus Fixiform Systems



Focus Fixiform Ds System



Focus Fixiform Ds System, Anschluss an obere Deckenebene

Acoustics




Die akustischen Werte entsprechen denen der ebenen Akustikdecke.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654.

α_p , Praktischer Absorptionsgrad



.... Focus Fixiform Ds 20 mm, 75 mm o.d.s.

— Focus Fixiform Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	75	0.20	0.60	0.95	0.90	0.95	0.95	0.90	A
20	200	0.50	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

d mm	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	24	25

Raumluftqualität



Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Minergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse	Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikelemente sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäß Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Zum Lieferumfang gehören alle notwendigen Zubehörteile.



Belastung


Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.


MONTAGESKIZZE (M274) FÜR ECOPHON FOCUS FIXIFORM DS




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1200x600
1	Focus Fixiform Ds (Set)	nach Bedarf
2	Connect T24 Hauptschiene HD	nach Bedarf
3	Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)	nach Bedarf
4	Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene	nach Bedarf
5	Montagewinkel Fixiform (im Fixiform Set enthalten)	-
6	Montageschraube (im Fixiform Set enthalten)	-
7	Connect Federklammer (im Fixiform Set enthalten)	-
8	Rundstab (im Fixiform Set enthalten)	-
9	Connect Nivellierfeder F (im Fixiform Set enthalten)	-
10	Endstück für Rundstab (im Fixiform Set enthalten)	-
11	Distanzstück (im Fixiform Set enthalten)	-
12	Connect Abhänge-Clip	1 Stück/Abhänger
13	Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand vom Höhenversatz 600 mm	1,4/m²
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 165 mm vertikal und 80 mm horizontal vom höheren Niveau		-
δ Min. totale Konstruktionshöhe: $\Delta 1=160$ mm und $\Delta 2=80$ mm vom höheren Niveau		-
Abmessung: c=600 mm, h<530 mm		-



Siehe Materialspezifikation




Die Kante ist verstärkt durch einen Rundstab.



Verbindung der oberen Ebene mit der Hauptschiene.

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1200x600x20	0	160



Nutzlast/Tragkraft




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm		
	1500x600	1900x600	2300x600
1 Focus Fixiform Ds XL (Set)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
2 Connect T24 Hauptschiene HD	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
3 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
4 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
5 Montagewinkel Fixiform (im Fixiform Set enthalten)	-	-	-
6 Montageschraube (im Fixiform Set enthalten)	-	-	-
7 Connect Federklammer (im Fixiform Set enthalten)	-	-	-
8 Rundstab (im Fixiform Set enthalten)	-	-	-
9 Connect Nivellierfeder F (im Fixiform Set enthalten)	-	-	-
10 Endstück für Rundstab (im Fixiform Set enthalten)	-	-	-
11 Distanzstück (im Fixiform Set enthalten)	-	-	-
12 Connect Abhänge-Clip	1 Stück/Abhänger		
13 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand vom Höhenversatz 600 mm	1,4/m²	1,4/m²	1,4/m²
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 165 mm vertikal und 80 mm horizontal vom höheren Niveau			
δ Min. totale Konstruktionshöhe: $\Delta 1=160$ mm und $\Delta 2=80$ mm vom höheren Niveau			
Abmessungen: c=300 mm, h<1130 mm [XL 1500], h<1530 mm [XL 1900], h<1930 mm [XL 2300]			



Die Kante ist verstärkt durch einen Rundstab.



Verbindung der oberen Ebene mit der Hauptschiene.

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
1500x600x20	0	160
1900x600x20	0	160
2300x600x20	0	160


Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ Frieze


Ecophon Focus™ Frieze ist erhältlich für Kante Dg, Ds, A und E. Der Fries wird ohne sichtbare Profile mit der Wand verbunden. Mit dem System lassen sich weiche, fließende Übergänge zwischen Akustikdecke und Wand schaffen.




FORMATE



Abmessung, mm	2400x600
T24	•
Stärke (d)	20
Montageskizze	M110, M239



Focus Frieze Akustikdeckenplatte



Focus Frieze System

Acoustics




Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Praktischer Absorptionsgrad



— Focus Frieze 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.40	0.80	0.85	0.85	0.95	0.95	0.90	A

d mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	190	24	25

Raumlufqualität



Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



- Gut geeignet für Minenergie-ECO
- 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Circularity

Minimaler Gehalt an recyceltem Inhalt	59%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäss EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Das System besteht aus den Ecophon Focus™ Friesplatten sowie der dazugehörigen Connect™ Unterkonstruktion. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 3 kg/m².




Belastung

Zulässige Nutzlast, Tragkraft der Abhänger und Befestigungen siehe Montageskizze oder www.ecophon.com



CE



Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm
	2400x600
1 Focus Frieze	nach Bedarf
2 Connect T24 Hauptschiene	-
3 Connect T24 Querschiene, L=600 mm	nach Bedarf
4 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm	nach Bedarf
5 Connect Abhänge-Clip	nach Bedarf
6 Connect Direktbefestigungsklammer (nur in Kombination mit Frieze Wandwinkel)	nach Bedarf
7 Focus A oder E	nach Bedarf
8 Connect Frieze Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm. Bei Verwendung dieser Lösung an zwei gegenüberliegenden Wänden ist darauf zu achten, dass das Deckenfeld durch Verstrebungen zur Wand ausgesteift wird. Minimale Abhängehöhe 0 mm.	nach Bedarf
9 Connect Friesbefestigung, max. Befestigungsabstand 500 mm, minimale Abhängehöhe 150 mm.	nach Bedarf
10 Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm	nach Bedarf
11 Dauerelastische Versiegelung (nicht im Ecophon-Lieferumfang)	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm mit Schnellspannabhänger, 60 mm mit Direktbefestigungsklammer	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.	-
Focus Frieze: Min. totale Konstruktionshöhe: 160 mm	-
Focus Frieze: Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.	-
Ecophon Focus Frieze: kann in zwei Platten aufgeteilt werden, wenn die Breite < 300 mm ist	-




Wandanschluss mit Connect Frieze Wandwinkel



Wandanschluss mit Connect Friesbefestigung

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
2400x600x20	0	160



Nutzlast/Tragkraft




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm	
2400x600	
1 Focus Frieze Ds/Dg	nach Bedarf
2 Connect T24 Hauptschiene	-
3 Connect T24 Querschiene L=600/1200/1800, alternativ Hauptschiene	nach Bedarf
4 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm	nach Bedarf
5 Connect Abhänge-Clip	nach Bedarf
6 Connect Friesbefestigung, max. Befestigungsabstand 500 mm, minimale Abhängehöhe 150 mm.	nach Bedarf
7 Connect Frieze Wandwinkel 0562, max. Befestigungsabstand 300 mm.	nach Bedarf
8 Connect Fixierungsklammer	1/300-400mm für jede Anschnittplatte
9 Connect Wandwinkel	nach Bedarf
10 Dauerelastische Versiegelung (nicht im Ecophon-Lieferumfang)	nach Bedarf
11 Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm	nach Bedarf
12 Connect Wandbefestigung T-Profil	nach Bedarf
13 Focus Ds oder Dg	nach Bedarf
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm	-
Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Die Focus Friesplatten sind nicht demontierbar, das hat keinen Einfluss auf das übrige System	-
Ecophon Focus Frieze: kann in zwei Platten aufgeteilt werden, wenn die Breite < 300 mm ist	-



Wandanschluss mit Connect Frieze Wandwinkel



Wandanschluss mit Connect Friesbefestigung

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
2400x600x20	0	160

Nutzlast/Tragkraft


Ecophon Focus Edge™ 500

Ecophon Fokus Edge™ 500 ist ein System für frei hängende Deckenfelder, bei denen ein Wandanschluss nicht möglich ist. Das System besteht aus Profilen und Außenecken, die zusammen eine harmonische Umfangersverkleidung bilden.




Piet Hein Building, Netherlands

FORMATE



Abmessung, mm	600x600	1200x600	1200x1200	1200x1200
T24	•	•	•	•
Stärke (d)	20	20	20	25
Montageskizze	M165, M210, M211	M165, M210, M211	M165, M210	M211



Connect Edge 500 für Montage mit Focus E



Acoustics

Ecophon Focus Edge 500 ist ein Ergänzungselement, als solches wirkt es absorbierend. Die akustischen Daten sind jedoch den entsprechenden Deckensystemen (Focus Ds, Focus Dg oder Focus/Master E) zu entnehmen.



Circularity

Vollständig recycelbar.



Brandschutz

Land		Klasse
Europa	EN 13501-1	A1



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Belastung


Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



MONTAGESKIZZE (M165) FÜR ECOPHON EDGE 500 MIT FOCUS E T24




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus E	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect Edge 500 Profil	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
3 Connect Edge Ecke	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
4 Connect L-Kupplung	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
5 Profilverbindung mit Führungsstiften und Verbinder mit Spannbügel, [siehe Edge Kit für weitere Details]	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
6 Connect Edge Profil-Clip E	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
7 Focus E Akustikdeckenplatte und Connect Unterkonstruktion	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
8 Connect justierbarer Seilabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect Abhänge-Clip	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Connect Edge kit E: 18 Connect Edge Profil-Clip mit Schraube, 4 Verbinder mit Spannbügel, 1 Sechskantschlüssel 2 mm, 1 Sechskantschlüssel T10, 12 Führungsstifte, 24 Schrauben RTK ST 3,5x9,5 [zur Befestigung am Profil], 1 Montageanleitung	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Nicht im Kit enthalten: Connect L-Kupplung	-	-	-
Nicht im Kit enthalten: Connect Montageschraube BR für L-Kupplung	-	-	-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 130 mm	-	-	-
Mindesthöhe für Demontierbarkeit: siehe Focus/Master E	-	-	-



Verbindung zwischen Akustikdeckenplatte und Edge Profil




Verbindung zwischen T-Profil und Edge Profil

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160



Nutzlast/Tragkraft

MONTAGESKIZZE (M210) FÜR ECOPHON EDGE 500 MIT FOCUS DS




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus Ds	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect Edge 500 Profil	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
3 Connect Edge 500 Ecke	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
4 Connect L-Kupplung	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
5 Connect Edge Profil.Clip (18 Stück pro Kit enthalten im Connect Edge Kit Ds/Dg)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
6 Profilverbindung mit Führungstiften und Verbinder mit Spannbügel, (siehe Edge Kit für weitere Details)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
7 Connect Hauptschiene zur Ausrichtung und Stabilisierung der Unterkonstruktion	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
8 Focus Ds Akustikdeckenplatte und Connect Ds System (siehe auch Focus Ds Systemseite)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect justierbarer Seilabhängiger, max. Befestigungsabstand 1200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
10 Connect Abhänge-Clip	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
11 Connect Distanzprofil	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
12 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene	1,4/m²	1,4/m²	0,7/m²
Connect Edge Kit Ds/Dg: 18 Connect Edge Profil.Clip mit Schraube RTK 3,5x25, 4 Verbinder mit Spannbügel, 1 Sechskantschlüssel 2 mm, nach Bedarf 1 Sechskantschlüssel T10, 12 Führungstifte, 24 Schrauben RTK ST 3,5x9,5 (z. Befestigung am Profil), 1 Montageanleitung			
Nicht im Kit enthalten: Connect L-Kupplung	-	-	-
Nicht im Kit enthalten: Connect Montageschraube BR für L-Kupplung	-	-	-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 135 mm	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm (50 mm bei 1200x1200)	-	-	-



Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds




Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds und zusätzlichem Profil

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M211) FÜR ECOPHON EDGE 500 MIT FOCUS DG




© Saint-Gobain Ecophon AB

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus Dg	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect Edge 500 Profil	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
3 Connect Edge 500 Ecke	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
4 Connect L-Kupplung	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
5 Profilverbindung mit Führungsstiften und Verbinder mit Spannbügel, (siehe Edge Kit für weitere Details)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
6 Focus Dg Akustikdeckenplatte und Connect Unterkonstruktion (siehe auch Focus Dg Systemseite)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
7 Connect justierbarer Seilabhängler, max. Befestigungsabstand 1200 mm	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
8 Connect Abhänge-Clip	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
9 Connect Hauptschiene zur Ausrichtung und Stabilisierung der Unterkonstruktion	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
10 Connect Edge Profil-Clip (18 Stück pro Kit enthalten im Connect Edge Kit Ds/Dg)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Connect Edge Kit Ds/Dg: 18 Connect Edge Profil-Clip mit Schraube RTK 3,5x25, 4 Verbinder mit Spannbügel, 1 Sechskantschlüssel 2 mm, nach Bedarf 1 Sechskantschlüssel T10, 12 Führungsstifte, 24 Schrauben RTK ST 3,5x9,5 (z. Befestigung am Profil), 1 Montageanleitung			
Nicht im Kit enthalten: Connect L-Kupplung	-	-	-
Nicht im Kit enthalten: Connect Montageschraube BR für L-Kupplung	-	-	-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 135 mm	-	-	-
δ Mindesthöhe für Demontierbarkeit: 30 mm (50 mm bei 1200x1200)	-	-	-



Verbindung mit Akustikdeckenplatte



Verbindung zwischen T-Profil und Edge Profil

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x25	50	160

Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Focus™ Levels


Focus Levels ist ein neues Design-Deckensystem, das aus Akustikdeckenplatten mit drei verschiedenen Plattenstärken besteht: 40, 30 und 20 mm. Die Akustikdeckenplatten werden direkt nebeneinander geklebt. Durch Variieren der Plattenstärke können Sie einzigartige Designlösungen mit verschiedenen Deckenniveaus schaffen. Das Deckensystem lässt sich leicht an die Rohdecke und/oder an die Wand montieren. Die Platten sind nicht demontierbar.



FORMATE




Abmessung, mm	600x600	600x600	600x600	1200x300	1200x300	1200x300	1200x600	1200x600	1200x600
Direktmontage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stärke (d)	20	30	40	20	30	40	20	30	40
Montageskizze	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489



Focus Levels Akustikdeckenplatte



Focus Levels System



Abschnitt des Focus Levels Systems




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäss DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäss DIN EN ISO 11654, Einzulangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäss ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient




.... Focus Levels 40 mm, 43 mm o.d.s.

--- Focus Levels 30 mm, 33 mm o.d.s.

— Focus Levels 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

α_p , Practical sound absorption coefficient



— Focus Levels 20/30/40 mm (M488, M489), 23-43 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.25	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	A
30	33	0.10	0.55	0.90	1.00	1.00	1.00	0.85	B
20	23	0.05	0.30	0.75	1.00	1.00	1.00	0.60	C
0	43	0.15	0.55	0.90	0.95	1.00	1.00	0.85	B

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.78



Raumlufthaus

Cert/Label	Alle Produkte
Eurofins Innenraumlufthaus	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•





Cradle to Cradle Certified®



Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Bronze Level (Version 4.0).



Material Health

Dieses Produkt hat ein C2C Certified Material Health Certificate™ der Stufe (Standard Version 4.0) erhalten. Das C2C Certified Material Health Certificate™ ist eine Überprüfung der Gesundheit und Sicherheit, der Zusammensetzung eines Produkts, anhand der Materialgesundheitsanforderungen des Cradle-to-Cradle Certified Produkt Standard.



Minenergie-ECO Eignung / ecobau Zertifizierung



• Gut geeignet für Minenergie-ECO • 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus Levels 20mm	5,03
Focus Levels 30mm	6,23
Focus Levels 40mm	7,44

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt (20 mm)	58%
Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt (30 mm)	62%
Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt (40 mm)	64%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet Klasse C, gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Demontierbarkeit

Die Akustikdeckenplatten sind nicht demontierbar.



Montage

Montage gemäss Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe unter Materialspezifikation. Der Klebgrund sollte eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Akustikdeckenplatten besitzen. Im Zweifelsfall ist eine Probeklebung durchzuführen. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Beste Resultate werden bei ebenem Untergrund erreicht, aber auch ein leicht unebener Untergrund führt zu akzeptablen Ergebnissen.



Belastung


Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäss der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



MONTAGESKIZZE (M488) FÜR ECOPHON FOCUS LEVELS MIT CONNECT KLEBER



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm		
	600x600	1200x300	1200x600
1 Focus Levels	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
2 Connect Kleber (0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² entsprechend den Montagebedingungen)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Zum Auftragen des Klebers Connect Zahnpachtel verwenden.	-	-	-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 23 mm	-	-	-
8 Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.	-	-	-
Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.	-	-	-
	-	-	-




Auftrag des Klebers

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	-	-
600x600x30	-	-
600x600x40	-	-
1200x300x20	-	-
1200x300x30	-	-
1200x300x40	-	-

Nutzlast/Tragkraft



MONTAGESKIZZE (M489) FÜR ECOPHON FOCUS LEVELS MIT CONNECT KLEBER



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

		Abmessung, mm		
		600x600	1200x300	1200x600
1	Focus Levels	2,8/m²	2,8/m²	2,8/m²
2	Connect Kleber (0,25 l/m² - 0,4 l/m² entsprechend den Montagebedingungen)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Zum Auftragen des Klebers Connect Zahnpachtel verwenden.		-	-	-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 23 mm		-	-	-
8 Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Dieses System ist nicht demontierbar.		-	-	-
Geschnittene sichtbare Kanten sollten farbbeschichtet werden.		-	-	-
		-	-	-



Auftrag des Klebers

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x600x20	-	-
600x600x30	-	-
600x600x40	-	-
1200x300x20	-	-
1200x300x30	-	-
1200x300x40	-	-

Nutzlast/Tragkraft