


Ecophon Master™ A

Ecophon Master™ A har ett synligt bärverk. Varje absorberent är enkelt demonterbar. Passar bra i öppna kontorslandskap eller andra lokaler med höga krav på god akustik och taluppfattbarhet, där demonterbarhet dessutom är en viktig faktor.




Costellum HQ, Sweden


SYSTEMÖVERSIKT




Format c, mm	600x600	1200x600	1200x1200
Connect T15	•	•	•
Connect T24	•	•	•
Tjocklek (tj)	40	40	40
Principskiss	M56	M56	M56



Master A absorbent



Sektion av Master A system



Master A system




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354

Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



.... Master A 40 mm, 50 mm o.d.s.

— Master A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	50	0.20	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
40	200	0.60	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
40	50	1.00	1.00
40	400	0.95	0.93

t _j mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
40	200	28	30



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Plant	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC	IAC Gold
Fransk VOC	A	A+
Finsk M1	•	•





Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Master A	3,70
Master A/Plant	3,09

Life-cycle stages A1 to C4 from EPD, in conformity with ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	59 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % and 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % and 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt (inklusive upphängning) på cirka 5 kg/m².



Mekaniska egenskaper


Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.


PRINCIPSKISS (M56) FÖR ECOPHON MASTER A




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Master A	2,8/m ²	1,4/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 Huvudprofil, c1200, (max. avstånd från vägg 600 mm, kan förlängas upp till 1200 mm om inga nyttolaster finns mellan Huvudprofil och vägg).	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil, L=1200 mm, c600	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²
4 Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm	0,9m/m ²	-	-
5 Connect Justerbar pendel, c1200 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Pendelfäste (används ej i simhalls miljöer)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Vid diktmontage: Connect Direktfäste, c1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Vägglister, infästning max c300	efter behov	efter behov	efter behov
9 alt. Connect Skugglist (infästning max c300)	efter behov	efter behov	efter behov
Δ Min total konstruktionshöjd: 100mm med Justerbar pendel, 50mm med Direktfäste	-	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 170 mm (200 mm vid 1200x1200)	-	-	-



Se Materialspecifikation



Nedpendling med Justerbar pendel och Pendelfäste



Montage med Direktfäste

Storlek, mm	Max nyttolaster [N]	Min belastningskapacitet [N]
600x600x40	40	160
1200x600x40	40	160
1200x1200x40	40	160

Nyttolast/Belastningskapacitet

Ecophon Master™ A + Extra Bass

Master A + Extra Bass är ett pendlat undertakssystem speciellt utvecklat för utrymmen där lågfrekvensabsorption krävs, d.v.s. klassrum. Master A undertaket har synligt bärverk och varje absorbent är lätt demonterbar. Ovanpå Master A absorbenten placeras en lågfrekvensabsorbent, Ecophon Extra Bass som förbättrar taluppfattbarheten i rummet. För bästa taluppfattbarhet ska Extra Bass täcka 100 % av den totala undertaksytan dock minst 50 %.


Systemet består av Ecophon Master A absorbenter, Ecophon Extra Bass och Ecophon Connect bärverk, med en ungefärlig vikt på 6 kg/m². Absorbenterna är tillverkade av glasull. Den synliga ytan av Master A absorbenten har ett Akutex™ FT ytskikt och baksidan är belagd med en glasfilt. Master A levereras med primade kanter. Ecophon Extra Bass är glasull inpackad i en mikroperforerad plastfilm. Bärverket är tillverkat av galvaniserat stål. För bästa prestanda och kvalitet, använd Ecophon Connect

bärverks

Genom
den plat
en bra ta
som har




SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	600x600	1200x600	1200x600
Extra Bass	•	•	•
T24	•	•	•
Tjocklek (tj)	40	40	50
Principskiss	M378	M378	M378



Extra Bass absorber



Master A system




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354. Klassificering enligt SS-EN ISO 11654.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



- Master A 40 mm, 200 mm o.d.s.
 - - - Master A 40 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.
 - - - Master Rigid A gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

	t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
-	40	200	0.60	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
+ Extra Bass	90	200	0.75	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
gamma	20	200	0.60	0.35	0.40	0.35	0.20	0.20	0.30	D

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	200	0.35	0.33



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Standard	Plant
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC	IAC Gold
Fransk VOC	A	A+
Finsk M1	•	•



Cirkularitet

Helt återvinningsbar.



Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass	Enligt EN 13964: 2014
Standard	Class C, RH 95 % and 30 °C	
Plant	Class A, RH 70 % and 25 °C	



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Mekaniska egenskaper


Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



CE


Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.

PRINCIPSKISS (M378) FÖR MASTER A + EXTRA BASS




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm	
	600x600	1200x600
1 Master A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Huvudprofil, c1200, (max. avstånd från vägg 600 mm, kan förlängas upp till 1200 mm om inga nyttolaster finns mellan Huvudprofil och vägg).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil, L=1200 mm, c600	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect Justerbar pendel, c1200 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Pendelfäste (används ej i simhalls miljöer)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Vid diktmontage: Connect Direktfäste, c1200mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Vägglister, infästning max c300	efter behov	efter behov
9 alt. Connect Skugglist (infästning max c300)	efter behov	efter behov
10 Extra Bass (1200x600x50 mm)	1,4/m ²	1,4/m ²
11	-	-
Δ Min total konstruktionshöjd: 100 mm	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 170 mm	-	-



Se Materialspecifikation



Nedpendling med Justerbar pendel och Pendelfäste



Absorber villar på vägglister

Storlek, mm	Max nyttolaster belastningskapacitet (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x40	0	160
1200x600x40	0	160
1200x600x50	0	160

Nyttolast/Belastningskapacitet


Ecophon Master™ B

Ecophon Master™ B-absorbenter limmas kant i kant direkt på innertaket, vilket gör att taket får ett slätt utseende. De fasade kanterna skapar ett diskret spår mellan absorbenterna. För applikationer där det krävs ett system med minsta möjliga totala konstruktionshöjd.




Kindergeheim St. Markus, Germany


SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	600x600	1200x600
Direkt	•	•
Tjocklek (tj)	40	40
Principskiss	M113	M113



Master B absorbent



Sektion av Master B system



Master B system




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354

Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



— Master B 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.20	0.75	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
40	43	0.95	0.93



Inomhusmiljö

Miljömärkning	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Master B	7,30

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	62%
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar





Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt vätavtorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är ej demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation. Aktuell yta skall ha tillräcklig styrka för att kunna bära belastningen av plattorna. Vid tveksamheter bör provlimning utföras. Underlaget ska alltid vara torrt och rent. För bästa resultat bör underlaget vara jämnt.



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt på cirka 5 kg/m².




Mekaniska egenskaper

Ytterligare belastning måste fästas i bjälklaget.



CE



Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.



© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

	Storlek, mm	
	600x600	1200x600
1 Master B	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect Absorbentlim [0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² beroende på installationsförhållandena]	efter behov	efter behov
Använd Connect Tandad Spackel för att applicera limmet.	-	-
3 Vid fältmontage: Connect Träavslutningslist, L=3000 (infästning c500)	efter behov	efter behov
Δ Min total konstruktionshöjd: 43 mm	-	-
δ Enskilda takelement är ej demonterbara.	-	-
Synliga skurna kanter skall målas.	-	-



Trälist för fältmontage

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x40	-	-
1200x600x40	-	-

Nyttolast/Belastningskapacitet

Ecophon Master™ C


För applikationer när man vill att akustiktaket ska ha minsta möjliga konstruktionshöjd. Absorbenterna limmas eller skruvas med Fästbleck kant mot kant direkt mot underlaget och skapar ett undertak med ett slätt utseende. De fasade kanterna bildar ett diskret spår mellan plattorna. Absorbenten har ett fräst spår i kanten för att kunna nivellera dem med hjälp av Splines om underlaget är ojämnt. Absorbenterna är inte demonterbara.

Absorbenterna är tillverkade av glasull. Den exponerade ytan har ett Akutex™ FT ytskikt och baksidan är belagd med glasfilt. Kanterna är målade. Vikten är ca 5 kg/m².




Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim eller Connect Tillbehör för snabbt och enkelt montage.



SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	600x600
Direkt	•
Tjocklek (tj)	40
Principskiss	M112




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354

Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



— Master C 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.25	0.80	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
40	43	0.95	0.94



Miljöpåverkan

Kg CO₂ equiv/m²: 6,60 Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	64 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är ej demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation. Aktuell yta skall ha tillräcklig styrka för att kunna bära belastningen av plattorna. Vid tveksamheter bör provlimning utföras. Underlaget ska alltid vara torrt och rent. För bästa resultat bör underlaget vara jämnt.




Mekaniska egenskaper

Ytterligare belastning måste fästas i bjälklaget.



CE




Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.



© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

		Storlek, mm
		600x600
1	Master C	2,8/m ²
2	Connect Fästbleck	2,8/m ²
3	Connect Spline, L=150 mm	2,8/m ²
4	Vid fältmontage: Connect Träavslutningslist, L=3000 (infästning c:500)	efter behov
Δ Min total konstruktionshöjd: 43 mm		-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: Separata absorber är ej demonterbara		-



Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x40	-	-

Nyttolast/Belastningskapacitet


Ecophon Master™ Ds

Ecophon Master™ Ds har ett dolt bärverk och symmetriskt kantutförande, vilket underlättar vid montering och integrering av armaturer och ventilation. För applikationer där det krävs ett akustiktak med dolt bärverk, men där de enskilda absorbenterna måste vara enkelt demonterbara.




Hoaga-Helia Campus, Germany


SYSTEMÖVERSIKT




Format c, mm	600x600
T24	•
Tjocklek (tj)	40
Principskiss	M236, M242



Master Ds absorber



Master Ds system



Sektion av Master Ds system

Akustik




Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354

Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



.... Master Ds 40 mm, 95 mm o.d.s.

— Master Ds 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = total konstruktionshöjd

tj mm	tkh mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	95	0.35	0.75	0.85	0.90	0.95	0.95	0.90	A
40	200	0.45	0.70	0.80	0.90	0.95	1.00	0.90	A

tj mm	tkh mm	NRC	SAA
40	95	0.90	0.91
40	400	0.85	0.86

tj mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
40	200	31	33

Inomhusmiljö



Miljömärkning

Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•





Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²	
Master Ds	7,10

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	63 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation. Systemet rekommenderas inte för mindre utrymmen (ca 2x2m). Tak med en stor mängd integration kräver noggrann planering, konstruktion och installation.



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt(inklusive upphängning) på cirka 6 kg/m².




Mekaniska egenskaper

Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



CE



Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




©Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

		Storlek, mm
		600x600
1	Master Ds	2,8/m ²
2	Connect T24 Huvudprofil HD, c600 mm	1,7m/m ²
3	Connect Väggläste för T-profil	1/rad nedpendlad Huvudprofil
4	Connect Distansprofil, c1500 mm (avstånd från vägg max 300 mm)	0,7m/m ²
5	Connect Väggläste, L=700 mm, för Connect Distansprofil	1/rad Distansprofil
6	Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm	2/rad Huvudprofil
7	Connect Sprint, 1 st/koppling Connect Huvudprofil/Connect Distansprofil	1,4/m ²
8	Connect Justerbar pendel, c1200 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m ²
9	Connect Pendelfäste (används ej i simhalls miljöer)	0,7/m ²
10	Connect Väggläst, infästning max c300mm	efter behov
11	Connect Passbitslips 40	1/300-400mm på varje skuren upplagskant
12	Connect Skugglist, infästning max c200 mm	efter behov
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ=140 mm		-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 50 mm		-
Integrering av armaturer i absorbenter använd Connect Avlastningsprofil samt Clips Avlastning 7/10		-




Connect Väggläste för T-profil



Möte mellan profiler med Lössprint

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x40	40	160



Nyttolast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

Storlek, mm		
600x600		
1	Master Ds	2,8/m ²
2	Connect T24 Huvudprofil HD, c600 mm	1,7m/m ²
3	Connect Väggfäste för T-profil	1/rad nedpendlad Huvudprofil
4	Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm	2/rad Huvudprofil
5	Connect Justerbart Direktfäste 1020, c1500	1,1/m ²
6	Connect Vägglöst, infästning max c300mm	efter behov
7	alt. Connect Skugglist (infästning max c300)	efter behov
8	Connect Passbitsclips 40	1/300-400mm på varje skuren upplagskant
Δ Min. total konstruktionshöjd: 95 mm		-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 50 mm		-



Montage med Justerbart Direktfäste



Profiler är fixerade mot vägg

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x40	40	160

Nyttolast/Belastningskapacitet


Ecophon Master™ E

Ecophon Master™ E har ett försänkt synligt bärverk och en regulär kantdesign, för ett tak med skuggeffekter som förstärker rutmönstret och delvis döljer bärverket. Passar bra i öppna kontorslandskap eller andra lokaler med höga krav på god akustik.




Cracow, Poland

SYSTEMÖVERSIKT




Format c, mm	600x600	1200x600	1200x1200
Connect T15	•	•	
Connect T24	•	•	•
Tjocklek (tj)	40	40	40
Principskiss	M58	M58	M567



Master E absorbent



Sektion av Master E system



Master E system




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354

Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



.... Master E 40 mm, 60 mm o.d.s.

— Master E 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	60	0.25	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
40	200	0.65	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
40	60	1.00	0.98
40	200	0.95	0.97
40	400	0.90	0.89

t _j mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
40	200	29	31



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Plant	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC	IAC Gold
Fransk VOC	A	A+
Finsk M1	•	•





Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²	
Master E	6,10
Master E/Plant	4,15

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	61 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % and 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % and 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt (inklusive upphängning) på cirka 5 kg/m².



Mekaniska egenskaper


Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.



PRINCIPSKISS (M58) FÖR ECOPHON MASTER E




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

	Storlek, mm	
	600x600	1200x600
1 Master E	2,8/m²	1,4/m²
2 Connect Huvudprofil, c1200, (max. avstånd från vägg 600 mm, kan förlängas upp till 1200 mm om inga nyttolaster finns mellan Huvudprofil och vägg).	0,9m/m²	0,9m/m²
3 Connect Tvärprofil L=1200	1,7m/m²	1,7m/m²
4 Connect Tvärprofil L=600	0,9m/m²	-
5 Connect Justerbar pendel, c1200 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m²	0,7/m²
6 Connect Pendelfäste (används ej i sinhalls miljöer)	0,7/m²	0,7/m²
7 Vid diktmontage: Connect Direktfäste, c1200mm	0,7/m²	0,7/m²
8 Connect Vägglister, infästning max c300	efter behov	efter behov
9 alt. Connect Skugglist (infästning max c300)	efter behov	efter behov
10 alt. Connect E-plugg (för Connect Skugglist)	efter behov	efter behov
Δ Min. total konstruktionshöjd, med Justerbar pendel: 110mm, med Direktfäste: 60mm	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 170 mm	-	-



Connect kantverktyg E




Falsad kant med Skugglist

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x40	40	160
1200x600x40	40	160

Nyttolast/Belastningskapacitet



PRINCIPSKISS (M58) FÖR ECOPHON MASTER E




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

		Storlek, mm
		1200x1200
1	Master E	0,7/m ²
2	Connect T24 Huvudprofil, c1200, (max. avstånd från vägg 600 mm, kan förlängas upp till 1200 mm om inga nyttolaster finns mellan Huvudprofil och vägg).	0,9m/m ²
3	Connect T24 Tvärprofil, L=1200 mm, c600	0,9m/m ²
4	Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm	-
5	Connect Justerbar pendel, c1200 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m ²
6	Connect Pendelfäste (används ej i simhalls miljöer)	0,7/m ²
7	Vid dikmontage: Connect Direktfäste, c1200mm	0,7/m ²
8	Connect Vägglister, infästning max c300	efter behov
9	alt. Connect Skugglist (infästning max c300)	efter behov
10	alt. Connect Eplugg (för Connect Skugglist)	efter behov
Δ Min. total konstruktionshöjd, med Justerbar pendel: 110mm, med Direktfäste: 60mm		-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 170 mm		-



Connect kantverktyg E



Falsad kant med Skugglist

Storlek, mm	Max nyttolaster [N]	Min belastningskapacitet [N]
1200x1200x40	40	160


Nyttolast/Belastningskapacitet

Ecophon Master™ Eg




Ecophon Master™ Eg är ett unikt system som döljer upplagskanterna, vilket skapar ett distinkt flytande utseende. Skapa en egen design med absorbenter i olika storlekar. Fyra upplagskanter gör det enkelt att installera och demontera. Lämplig för öppna kontor eller andra lokaler med höga krav på god akustik och taluppfattbarhet. Patentsökt system.



SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 2400x600
T24	•	•	•	•
Tjocklek (tj)	40	40	40	40
Principskiss	M498, M500	M498, M499, M500	M498	M500




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354. Klassificering enligt SS-EN ISO 11654.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



.... Master Eg 40 mm, 80 mm o.d.s.

— Master Eg 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	80	0.25	0.80	0.95	0.95	1.00	0.95	1.00	A
40	200	0.45	0.80	0.85	0.95	1.00	1.00	0.95	A

t _j mm	AC(1.5)	
	Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	
40	200	



Inomhusmiljö

Miljömärkning	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•



Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²	
Master Eg	6,10

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	61 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar





Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt vätavtorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt(inklusive upphängning) på cirka 5 kg/m².



Mekaniska egenskaper


Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




PRINCIPSKISS (M498) FÖR ECOPHON MASTER EG



© Ecophon Group


MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

	Storlek, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Master Eg	2,8/m ²	1,4/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 Huvudprofil, c1200mm (max. avstånd från vägg 600 mm), Svart	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil, c1200mm, Svart	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²
4 Connect T24 Tvärprofil, c600mm, Svart	0,9m/m ²	-	-
5 Connect Justerbar pendel, c1200 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Pendelfäste (används ej i simhalls miljöer)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Vid diktmontage: Connect Direkfstå, c1200mm	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Vägglister, infästning max c300	efter behov	efter behov	efter behov
9 Connect Upplagsclips (25mm)	1/300-400mm på varje skuren upplagskant		
10 Connect Vägglåst för T-profil	1/rad nedpendlad Huvudprofil		
Δ Min total konstruktionshöjd, med Justerbar pendel: 130 mm, med Direkfstå: 80 mm	-	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 170 mm, 180 mm med 1200x1200	-	-	-
Integrering av armaturer i absorberer använd Connect Avlastningsprofil samt Clips Avlastning 7/10	-	-	-



Storlek, mm	Max nyttolaster [N]	Min belastningskapacitet [N]
600x600x40	40	160
1200x600x40	40	160
1200x1200x40	40	160




Nyttolast/Belastningskapacitet



© Ecophon Group


MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

		Storlek, mm
		1200x600
1		1,4/m ²
2	Connect T24 Huvudprofil, c1200mm (max. avstånd från vägg 600 mm), Svart	0,9m/m ²
3		0,85m/m ²
4		0,85m/m ²
5	Connect Justerbar pendel, c1200 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m ²
6	Connect Pendelfäste (används ej i simhalls miljöer)	0,7/m ²
7	Vid diktmontage: Connect Direktfäste, c1200mm	0,7/m ²
8	Connect Vägglis, infästning max c300	efter behov
9	Connect Upplagsclips (25mm)	1/300-400mm på varje skuren upplagskant
10		1/rad nedpendlad Huvudprofil
11		1/rad med tvärprofil
Δ Min total konstruktionshöjd, med Justerbar pendel: 130 mm, med Direktfäste: 80 mm		-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 170 mm		-
Integrering av armaturer i absorberer använd Connect Avlastningsprofil samt Clips Avlastning 7/10		-



Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
1200x600x40	40	160




Nyttolast/Belastningskapacitet



© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

	Storlek, mm		
	600x600	1200x600	2400x600
1 Master Eg	2,8/m ²	1,4/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 Huvudprofil, c600 (max. avstånd från vägg 600 mm)	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm	1,7m/m ²	0,9m/m ²	0,45m/m ²
4 Connect Justerbar pendel, c1500 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
5 Connect Pendelfäste (används ej i simhalls miljöer)	1,1/m ²	1,1/m ²	-
6 Vid diktmontage: Connect Direkffäste, c1500mm	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
7 Connect Vägglister, infästning max c300	efter behov	efter behov	efter behov
8 Connect Upplagsclips (25mm)	2/500-600mm on any cut edge	2/500-600mm on any cut edge	1/500-600mm on any cut edge
9 Connect Vägglfäste T-profil	0,25/rad med tvärprofil	0,5/rad med tvärprofil	1/rad med tvärprofil
10	1/varannan rad huvudprofil		
Δ Min total konstruktionshöjd, med Justerbar pendel: 130 mm, med Direkffäste: 80 mm	-	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 170 mm	-	-	-
Integrering av armaturer i absorbenter använd Connect Avlastningsprofil samt Clips Avlastning 7/10	-	-	-



Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x40	40	160
1200x600x40	40	160
2400x600x40	40	160

Nyttolast/Belastningskapacitet


Ecophon Master™ F

Ecophon Master™ F monteras direkt på befintliga material som gipstak, träpanel, lister och betong vilket gör att taket får ett slätt utseende. Passar bra i skolor, öppna kontorslandskap eller andra lokaler med höga krav på god akustik.




Waldenried Kindergarten, Waldenried, Germany


SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	600x600	1200x600
Direkt	•	•
Tjocklek (tj)	40	40
Principskiss	M52	M52



Master F absorber



Sektion av Master F system



Master F system



Master F monteras med skruv




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354

Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



— Master F 40 mm, 40 mm o.d.s.

--- Master F 40 mm, 60 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	40	0.20	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
40	60	0.25	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
40	40	0.95	0.96
40	60	0.95	0.98



Inomhusmiljö

Miljömärkning

Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Master F	7,30

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	63 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt vätavtorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är ej demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation. För bästa resultat bör underlaget vara jämnt, men ett acceptabelt resultat kan uppnås på lite ojämna underlag. Vid mycket ojämna underlag - rekommenderas montage av glespanel (jämnt fördelad träläkt) som underlag för plattorna.



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt på cirka 5 kg/m².



Mekaniska egenskaper


Ytterligare belastning måste fästas i bjälklaget.



CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




PRINCIPSKISS (M52) FÖR ECOPHON MASTER F



© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

	Storlek, mm	
	600x600	1200x600
1 Master F	2,8/m²	1,4/m²
2 Connect Fästbleck Master F, c600 (mot betong)	2,8/m²	2,8/m²
3 Connect Skruvankare, c600 (mot betong)	2,8/m²	2,8/m²
4 Connect Montageskruv MVL (infästning mot gips och trä)	8,3/m²	7/m²
5 alt. Connect F Spline (krav vid Tändskyddande beklädnad)	2,8/m²	1,4/m²
6 Connect Spline, L=150 mm	2,8/m²	1,4/m²
7 Connect Vägghäder	1/panel in the last row	2/panel in the last row
8 Connect Vägglister, infästning max c300	efter behov	efter behov
9 Vid fällmontage: Connect Träavslutningslist, L=3000 (infästning c500)	efter behov	efter behov
Δ Min total konstruktionshöjd: 40 mm	-	-
δ Enskilda takelement är ej demonterbara.	-	-



Storlek, mm	Max nyttolaster belastningskapacitet (N)	Min nyttolaster belastningskapacitet (N)
600x600x40	-	-
1200x600x40	-	-


Ecophon Master™ SQ

Ecophon Master™ SQ-absorbenterna limmas direkt på innertaket. Installeras med ett mellanrum mellan varje absorbent, vilket gör att taket får ett slätt utseende. Passar bra i skolor, öppna kontorslandskap eller andra lokaler med höga krav på god akustik.




AWO Seniorenzentrum, Wehl, Germany


SYSTEMÖVERSIKT




Format c, mm	600x600	1200x600
Direkt	•	•
Tjocklek (tj)	40	40
Principskiss	M106	M106



Master SQ absorbent



Sektion av Master SQ system



Master SQ system




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354. Klassificering enligt SS-EN ISO 11654.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



– Master SQ 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.25	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	A



Inomhusmiljö

Miljömärkning	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•



Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²	
Master SQ	7,20

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	62%
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



SoundCircularity



Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är ej demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation. Aktuell yta skall ha tillräcklig styrka för att kunna bära belastningen av plattorna. Vid tveksamheter bör provlimning utföras. Underlaget ska alltid vara torrt och rent. För bästa resultat bör underlaget vara jämnt, men ett acceptabelt resultat kan uppnås på lite ojämna underlag.



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt på cirka 5 kg/m².




Mekaniska egenskaper

Ytterligare belastning måste fästas i bjälklaget.



CE



Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.



© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

	Storlek, mm	
	600x600	1200x600
1 Master SQ	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect Absorbentlim [0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² beroende på installationsförhållandena]	efter behov	efter behov
Använd Connect Tandad Spackel för att applicera limmet.	-	-
Δ Min total konstruktionshöjd: 43 mm	-	-
δ Enskilda takelement är ej demonterbara.	-	-
Synliga skurna kanter skall målas.	-	-
* Modul storlek 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592)	-	-



Applicering av Connect Absorbentlim

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x40	-	-
1200x600x40	-	-

Nyttolast/Belastningskapacitet


Ecophon Master™ Rigid A

Ecophon Master™ Rigid A har ett synligt bärverk.
Absorbenterna fästs i bärverket med clips och är fullt demonterbara. Ytan har en förstärkt sandwich-konstruktion. Används tillsammans med Ecophon Extra Bass för optimal akustik.



Bewley School, West Hunslet, United Kingdom


SYSTEMÖVERSIKT




Format c, mm	600x600	1200x600	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
Extra Bass	•	•				
T24	•	•	•	•	•	•
Tjocklek (tj)	20	20	20	20	20	20
Principskiss	M316EB	M316EB	M333	M333	M333	M333



Master Rigid A absorbent



Sektion av Master Rigid A system med Connect T24



Master Rigid A system med Connect T24


Akustik



Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354. Klassificering enligt SS-EN ISO 11654.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



Frekvens Hz

.... Master Rigid A 20 mm, 50 mm o.d.s.

— Master Rigid A 20 mm, 200 mm o.d.s.

--- Master Rigid A 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

..... Master Rigid A 20 mm + 2xExtra Bass 100 mm, 200 mm o.d.s.

--- Master Rigid A gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

	t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
-	20	50	0.10	0.45	0.85	1.00	1.00	1.00	0.75	C
-	20	200	0.45	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	A
+ Extra Bass	70	200	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
+ 2xExtra Bass	120	200	0.75	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A
gamma	20	200	0.60	0.35	0.40	0.35	0.20	0.20	0.30	D

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	50	0.80	0.83
20	200	0.95	0.93
70	200	1.00	1.00
20	200	0.35	0.33

Inomhusmiljö



Miljömärkning

Eurofins Indoor Air Comfort®

IAC

French VOC

A

Finnish M1

•



Miljöpåverkan



kg CO₂ equiv/m²

Master Rigid A

2,95

Life-cycle stages A1 to C4 from EPD, in conformity with ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	46 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt vätavtorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Plattorna är säkrade i bärverket, men demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt(inklusive upphängning och Extra Bass) på cirka 3,5 kg/m².



Mekaniska egenskaper

Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav,



Slagtålighet

Principskiss	Klass
M316	3A


Testad och klassificerad enligt EN 13964 bilaga D (och DIN 18 032 del 3)



CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.


PRINCIPSKISS (M316EB) FÖR ECOPHON MASTER RIGID A




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm	
	600x600	1200x600
1 Master Rigid A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Huvudprofil, c1200, (max. avstånd från vägg 600 mm, kan förlängas upp till 1200 mm om inga nyttolaster finns mellan Huvudprofil och vägg).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil, L=1200 mm, c600	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Tvärprofil L=600	0,9m/m ²	-
5 Connect Justerbar pendel, c1200 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Pendelfäste (används ej i sinhalls miljöer)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Connect Hold down clip A (OBS! För demontering använd Connect Demonteringsverktyg)	2 st /absorbent	
8 Connect Avslutningslist, infästning max c300 (1200x1200, c200 mm)	efter behov	efter behov
9 Vid diktmontage: Connect Direktfäste, c1200	0,7/m ²	0,7/m ²
10 Extra Bass (1200x600x50 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
11 Connect Demonteringsverktyg	-	-
Δ Min total konstruktionshöjd: 100 mm	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 120 mm (utan Extra Bass, 170mm med Ecophon Extra Bass)	-	-
Integrering av armaturer i absorbenter använd Connect Avlastningsprofil samt Clips Avlastning 5/20	-	-



Se Materialspecifikation




Connect Hold down clip A (patenterad)



Connect Demonteringsverktyg

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160


Nyttolast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

		Storlek, mm			
		1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Master Rigid A XL	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2	Connect Vägglister (infästning max c200)	efter behov	efter behov	efter behov	efter behov
3	Connect T24 Korridor (längd lika absorber), c600	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
4	Connect Väggfäste för T-profil	2 / rad med korridorprofil			
5	Connect Hygiene Clips 20	3,15/m ² (3/platta)	2,8/m ² (3/platta)	2,5/m ² (3/platta)	2,1/m ² (3/platta)
6	Connect Vägglister	efter behov	efter behov	efter behov	efter behov
Δ Min total konstruktionshöjd: 150 mm		-	-	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 150 mm		-	-	-	-



Se Materialspecifikation



Clips för att hålla absorberna på plats

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
1600x600x20	40	-
1800x600x20	20	-
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-


Nyttolast/Belastningskapacitet

Ecophon Master™ Rigid Dp

Ecophon Master™ Rigid Dp är ett patenterat akustiktak med delvis synligt bärverk, som används när det krävs ett låsbart och slagtåligt system. Med förstärkt sandwich-konstruktion. För klassrum och andra lokaler som kräver god akustik och taluppfattbarhet. Kan även monteras ned.




SYSTEMÖVERSIKT




Format c, mm	600x600	1200x600
Extra Bass	•	•
T24	•	•
Tjocklek (tj)	20	20
Principskiss	M318EB, M319	M318EB, M319



Master Rigid Dp absorbent



Sektion av Master Rigid Dp system med Connect T24



Master Rigid Dp system med Connect T24


Akustik



Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354. Klassificering enligt SS-EN ISO 11654.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



- Master Rigid Dp 20 mm, 65 mm o.d.s.
 - Master Rigid Dp 20 mm, 200 mm o.d.s.
 - Master Rigid Dp 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.
 - Master Rigid Dp gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.
- o.d.s = tkh = total konstruktionshöjd

	tj mm	tkh mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	ljudabsorptionsklass
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
-	20	65	0.20	0.60	0.95	0.95	0.95	1.00	0.90	A
-	20	200	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A
+ Extra Bass	70	200	0.65	0.80	0.85	0.90	1.00	1.00	0.90	A
gamma	20	200	0.40	0.25	0.15	0.35	0.20	0.15	0.20	E



Inomhusmiljö

Miljömärkning	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Master Rigid Dp	4,95
Extra Bass	1,62

Life-cycle stages A1 to C4 from EPD, in conformity with ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	55 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



SoundCircularity



Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Plattorna är säkrade i bärverket, men demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt(inklusive upphängning och Extra Bass) på cirka 4 kg/m².



Mekaniska egenskaper

M318EB och M319 är testade och klassificerade för slagtlighet klass 3A enligt EN 13964 annex D. Se även tabell angående Max nyttolaster och Min belastningskapacitet under Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



Slagtlighet


Principskiss	Klass
M318	3A

Testad och klassificerad enligt EN 13964 bilaga D (och DIN 18 032 del 3)



CE



Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

	Storlek, mm	
	600x600	1200x600
1 Master Rigid Dp	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Huvudprofil, c1200, (max. avstånd från vägg 600 mm, kan förlängas upp till 1200 mm om inga nyttolaster finns mellan Huvudprofil och vägg).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil, L=1200 mm, c600	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Tvärprofil L=600	0,9m/m ²	-
5 Connect Justerbar pendel, c1200 mm (max. avstånd från vägg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Pendelfäste (används ej i simhalls miljöer)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Connect Vägghaste T-profil (För varje nerpendlad rad Huvudprofil och varannan rad Tvärprofil)	efter behov	efter behov
8 Connect Skugglist (infästning max c300)	efter behov	efter behov
9 Connect Vägghastans 5	1/passbit med bara en bärande sida	2/passbit med bara en bärande sida
10 Connect Absorbentflås Dp	1/absorbent	2/absorbent
11 Vid diktmontage: Connect Direktfäste, c1200	0,7/m ²	0,7/m ²
12 Extra Bass (1200x600x50 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Min. total konstruktionshöjd: 115 mm	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 20 mm (utan Extra Bass)	-	-
Integrering av armaturer i absorbenter använd Connect Avlastningsprofil samt Clips Avlastning 5/20	-	-



Väggsanlutning med Connect Skugglist




Connect vägghastans 5 för fixering av skugglist

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Nyttolast/Belastningskapacitet


PRINCIPSKISS (M319) FÖR MONTAGE AV MASTER RIGID DP I KORRIDORER




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm	
	600x600	1200x600
1 Master Rigid Dp	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect Modulvägglist	efter behov	efter behov
3 Connect T24 Korridorprofil	efter behov	efter behov
4 Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect Skugglist (infästning max c300)	efter behov	efter behov
6 Connect Väggfäste för T-profil	2 /rad med tvärprofil	
7 Connect Täckprofil Dp/Dg	efter behov	efter behov
8 Connect Väggdistan 5	1/passbit med bara en bärande sida	2/passbit med bara en bärande sida
9 Connect Skugglist (infästning max c300)	efter behov	efter behov
10 Connect Absorbentlås Dp	1/absorbent	2/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: 115 mm	-	-
δ Minsta höjd för demonterbarhet: 20 mm	-	-
Integrering av armaturer i absorbenter använd Connect Avlastningsprofil samt Clips Avlastning 5/20	-	-



Se Materialspecifikation



Absorbent och Connect Täckprofil Dp/Dg



Korridorprofil positionerad av Modulvägglist

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x600x20	0	-
1200x600x20	0	-

Nyttolast/Belastningskapacitet


Ecophon Master™ Rigid E

Ecophon Master™ Rigid E har ett försänkt synligt bärverk och en regulär kantdesign, vilket ger ett tak med skuggeffekter som förstärker rutmönstret och delvis döljer bärverket. Absorbenterna fästs med clips och är fullt demonterbara. Tillsammans med Ecophon Extra Bass uppnås optimal akustik.



Kubiskolan, Helsingborg, Sweden


SYSTEMÖVERSIKT




Format c, mm	600x600	1200x600	1200x1200
Extra Bass	•	•	•
T24	•	•	•
Tjocklek (tj)	20	20	20
Principskiss	M317EB	M317EB	M317EB



Master Rigid E absorbent



Sektion av Master Rigid E system med Connect T24



Master Rigid E system med Connect T24


Akustik



Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354. Klassificering enligt SS-EN ISO 11654.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



- Master Rigid E 20 mm, 60 mm o.d.s.
 - Master Rigid E 20 mm, 200 mm o.d.s.
 - - - Master Rigid E 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.
 - - - Master Rigid E gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

	t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
-	20	60	0.15	0.60	0.95	1.00	0.95	0.95	0.90	A
-	20	200	0.45	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	A
+ Extra Bass	70	200	0.75	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
gamma	20	200	0.45	0.30	0.20	0.35	0.20	0.20	0.25	E



Inomhusmiljö

Miljömärkning	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv./m ²
Master Rigid E	3,27

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	45 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar





Brandsäkerhet

Land	Klass
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt vätavtorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Plattorna är säkrade i bärverket, men demonterbara. Minsta höjd för demonterbarhet enligt principskiss.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt(inklusive upphängning) på cirka 5 kg/m².



Mekaniska egenskaper

M317EB är testad och klassificerad för slagtlighet klass 3A enligt EN 13964 annex D. Se även tabell angående Max nyttolaster och Min belastningskapacitet under Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



Slagtlighet

Principskiss	Klass
M317	3A

Testad och klassificerad enligt EN 13964 bilaga D (och DIN 18 032 del 3)



CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.



MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

Nyttolast/Belastningskapacitet